

Załącznik nr 9/4 do SIWZ

Przedmiary robót

Zadanie nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku komin wykazany w załączonej opinii kominiarskiej (2.10+0.40)*2*0.40	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 19-01 d.1 0333-05	Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj. ponad 0,5 m ³ w jednym miejscu 1.52*0.40*2.40	m ³ m ³	1.459	
				RAZEM	1.459
3	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej (2.10+0.40)*2*0.40	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 d.1 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 19-01 d.1 0430-02	Pomosty poziome na dachu 6.0*0.50	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 19-01 d.1 0430-03	Pomosty pochylone na dachu 6.0*0.50	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 19-01 d.1 0430-04	Daszki zabezpieczające 2.5*2.50	m ² m ²	6.250	
				RAZEM	6.250
8	KNR 4-04 d.1 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 4-04 d.1 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 4-04 d.1 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 2-02 d.1 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m 1	kol. kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-01 d.1 0441-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie 17	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
13	KNR 19-01 d.1 0417-04	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - ławy kominiarskie 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR 4-01 d.1 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi 20*0.25	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-01 d.1 0504-05	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej 2.80	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
16	kalk. własna d.1	Praca podnośnika 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km oraz materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej o drożności przewodów kominowych po wykonaniu prac	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

5.08.14

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Herzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.