

Załącznik nr 9/5 do SIWZ

Przedmiary robót

Zadanie nr 5


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	pokój, kuchnia, łazienka Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 17.73+8.61+15.33+5.96+57.96+23.30	m ²		
			m ²	128.890	
				RAZEM	128.890
2	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 15	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 17.73+15.33+57.96	m ²		
			m ²	91.020	
				RAZEM	91.020
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 8.61+5.96+23.30	m ²		
			m ²	37.870	
				RAZEM	37.870
5	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 37.87	m ²		
			m ²	37.870	
				RAZEM	37.870
6	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 91.02	m ²		
			m ²	91.020	
				RAZEM	91.020
7	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 37.87	m ²		
			m ²	37.870	
				RAZEM	37.870
2		przedpokój			
8	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 29.40+4.83	m ²		
			m ²	34.230	
				RAZEM	34.230
9	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 29.40	m ²		
			m ²	29.400	
				RAZEM	29.400
10	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.83	m ²		
			m ²	4.830	
				RAZEM	4.830
11	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 4.83	m ²		
			m ²	4.830	
				RAZEM	4.830
12	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 29.40	m ²		
			m ²	29.400	
				RAZEM	29.400
13	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.83	m ²		
			m ²	4.830	
				RAZEM	4.830

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. DAN-KZ-7210/376/06
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanych

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	KNR 4-02 0132-02 uwaga p.tablicą	Demontaż baterii wannowej ściennej z natrykiem bez korkowania wylotów	szt.	1.000
2	KNR 4-02 0132-01 uwaga p.tablicą	Demontaż baterii zlewozmywakowej bez korkowania wylotów	szt.	1.000
3	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm (w pokoju pierwszym - likwidacja obejmy)	m	1.500
4	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego o śr. 15-20 mm (przy grzejniku uszkodzonym w łazience i przedpokoju)	szt.	2.000
5	KNR 4-02 0520-02 z.o.2.5.	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 - materiały z odzysku	kpl.	1.000
6	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 (w przedpokoju)	kpl.	1.000
7	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2 (w łazience)	kpl.	1.000
8	KNR 2-15 0115-04	Bateria wannowa ścienna z natrykiem o śr.nom. 15 mm w łazience	szt.	1.000
9	KNR 2-15 0115-02	Bateria zlewozmywakowa stojąca o śr.nom. 15 mm	szt.	1.000
10	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostaticzne o śr. nominalnej 15 mm (przy grzejniku w łazience i przedpokoju)	szt.	2.000
11	KNR-W 2-15 0427-01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.	2.000
12	KNR-W 2-15 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.000
13	KNR-W 2-15 0418-03 analogia	Grzejnik blaszany płytowy z kompletem do zawieszenia o wymiarze 600x500 mm (pomieszczenie przedpokoju)	szt.	1.000
14	KNR-W 2-15 0418-03 analogia	Grzejnik blaszany płytowy z kompletem do zawieszenia o wymiarze 600-600mm (pomieszczenie łazienkowe)	szt.	1.000
15	KNR INSTAL 0307-01	Płukanie instalacji c.o.	m	54.000
16	KNR INSTAL 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.	5.000
17	KNR INSTAL 0307-04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd.	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
naprawa kotła gazowego					
1	KNR 4-02 0314-05 analogia	Demontaż pieca gazowego c.o.	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0312-02	Grzejniki gazowe c.o. o obciążeniu 24000 kcal/h	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
	1		lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalkul wyko- nana przez serwis kot- łów gazo- wych	nwymiana płyty gł. i pompy	lokal.		
	1		lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0306-02 analogia - przewinięcie	Dodatkowe nakłady na przewinięcie podejścia obustronnego do gazo- mierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach bez materitu- z odzysku	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

 Andrzej Partyka
 Upr. bud. GP-KZ-7342/193/92