

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 57.17	m ²		
			m ²	57.170	
				RAZEM	57.170
2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 188.27	m ²		
			m ²	188.270	
				RAZEM	188.270
3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 51.17	m ²		
			m ²	51.170	
				RAZEM	51.170
4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 62.40	m		
			m	62.400	
				RAZEM	62.400
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 8.51	m ²		
			m ²	8.510	
				RAZEM	8.510
9	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
10	KNR 4-01 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm 51.17	m ²		
			m ²	51.170	
				RAZEM	51.170
11	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 62.40	m		
			m	62.400	
				RAZEM	62.400
12	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 6.0	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 57.17	m ²		
			m ²	57.170	
				RAZEM	57.170
14	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 57.17	m ²		
			m ²	57.170	
				RAZEM	57.170
15	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 72.15	m		
			m	72.150	
				RAZEM	72.150
16	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykle kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 188.27	m ²		
			m ²	188.270	
				RAZEM	188.270
17	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 8.16	m ²		
			m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
18	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt		
			szt	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 57.17+188.27	m ² m ²	RAZEM 245.440	3.000 245.440
20	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 57.17	m ² m ²	RAZEM 57.170	57.170 57.170
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 188.27	m ² m ²	RAZEM 188.270	188.270 188.270
22	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 - wydzielenie wc 5.32	m ² m ²	RAZEM 5.320	5.320 5.320
23	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
24	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
25	cena zakładowa 2	Postawienie pieca kaflowego ze starych kafli	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
26	cena zakładowa 1	Postawienie trzonu kuchennego	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
27	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000 1.000
28	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 1.0	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000 1.000
29	cena zakładowa 1	Opinia kominiarska	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN 427210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - prace sanitarne					
1	KNR 4-02 0507-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm 42	m		
			m	42.000	
				RAZEM	42.000
2	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm +do auto- matu 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocyn- kowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych zaworów wy- pływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1	kpl.		
			kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
20	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
		3	szt.	3.000	
21	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	RAZEM	3.000
		4	m	4.000	
22	KNR 2-15 0213-01	Montaż syfonów zlewowych	szt.	RAZEM	4.000
		1	szt.	1.000	
23	KNR 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.	RAZEM	1.000
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Andrzej Partyka
Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** -2-pokoje, kuchnia ,p.p ,wc ,altana.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Smoleńska 88** **mieszkanie nr 11**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawy typu „plafon”	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	13kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej , wymiana Ok1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (4 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12,montaż ochronnika II-stopnia ,montaż dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 26.921+87.318	m ² m ²	114.239	
				RAZEM	114.239
2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 114.239	m ² m ²	114.239	
				RAZEM	114.239
3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.28*2.59+3.70*4.28	m ² m ²	26.921	
				RAZEM	26.921
4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.28*4*2.94+2.59*2*2.94+3.70*2*2.94	m ² m ²	87.318	
				RAZEM	87.318
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.921	m ² m ²	26.921	
				RAZEM	26.921
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 87.318	m ² m ²	87.318	
				RAZEM	87.318
7	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 4 6.84	m ² m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
12	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 2 2.2*0.90*4	m ² m ²	7.920	
				RAZEM	7.920
13	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych w.c. (0.80*2.94+1.40*2.94)*2	m ² m ²	12.936	
				RAZEM	12.936
14	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego ze starych kafli 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	cena zakładowa	Postawienie trzonu kuchennego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 26.921	m ² m ²	RAZEM 26.921	1.000 26.921
19	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 26.921	m ² m ²	RAZEM 26.921	26.921 26.921
20	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 4.48*4+3.70*2+2.59*2	m m	RAZEM 30.500	26.921 30.500
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	RAZEM 0.500	30.500 0.500
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 0.5	m ³ m ³	RAZEM 0.500	0.500 0.500
23	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	RAZEM 1.000	0.500 1.000
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN 022216/20190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJA SANITARNA PUSTOSTAN					
1	KNR-W 4-02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
	3		m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0233-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane, o łącz. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
	1		m	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 40 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0220-01	Montaż zlewów żeliwnych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
	1		lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach BEZ MATERIAŁU	kpl.		
	1		kpl.	1.000	

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia, wc .

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Kujawska 40** **mieszkanie nr 7**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		