

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
instalacja gazowa					
1	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 8.5	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
2	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.5	m m	6.500	
				RAZEM	6.500
3	KNR 2-15 0403-03 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-15 0403-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 48.5	m m	48.500	
				RAZEM	48.500
6	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 6	lokal. lokal.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
8	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem - dostarcza lokator 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-15 0120-01	Szafki gazom. naścienne 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-15 0120-01	Szafki hydrantowe naścienne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 0302-08	Wstawienie mufki stalowej o śr. 15-20 mm za k.g. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR 2-19 0208-01	Króćce kołnierzone o śr.nom. 50 mm	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 65	m		
			m	65.000	
				RAZEM	65.000

