

Załącznik nr 9/1 do SIWZ

Przedmiar robót

Zadanie nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
instalacja gazowa					
1	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 10.5	m m	10.500	
				RAZEM	10.500
2	KNR 2-15 0403-01 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 44	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
3	KNR 2-15 0403-03 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
4	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 4	lokal. lokal.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm 14.5	m m	14.500	
				RAZEM	14.500
6	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem -dostarcza lokator 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki gazomierzowe naścienne 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki SKG naścienne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 61	m m	61.000	
				RAZEM	61.000
13	KNR 4-01 0334-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściągów stalowych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000