

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKLANEGO - FRONTOWEGO "A"
ADRES INWESTYCJI : 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujjejskiego 20. Działka nr 59/4; obr. 151
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
Oznaczenie według Wspólnego słownika zamówień - kody CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i robótki obiektów budowlanych, roboty zimne.

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla


DATA OPRACOWANIA : 24 lipiec 2014r.

AUTOR KALKULACJI :

INWESTOR :

Data opracowania
24 lipiec 2014r.

Data zatwierdzenia


ANTONI CIEŚLA
Upr. bud. M. J. AN-NB-7210/134/84
85-791 BYDGOSZCZ
ul. Powalisza 2/35

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach. $9,00 \times 13,00 = 117,00 \text{m}^2$ 117,00	m^2 m^2	117.000 RAZEM	117.000
2	kalk. własna	Utylizacja papy asfaltowej. $117,00 \times 0,005 \times 1,70 / \text{m}^3 = 1,00 \text{t}$ 1,00	t t	1.000 RAZEM	1.000
3	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 117,00	m^2 m^2	117.000 RAZEM	117.000
4	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej. poddasze= $(9,00+12,50) \times 2 + 12,50 + 8,50 \times 3 \times 1,30 \times 0,25 = 81,00 \times 1,30 \times 0,25 = 26,33 \text{m}^3$ 26,33	m^3 m^3	26.330 RAZEM	26.330
5	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust. $8,50 \times 12,50 = 106,25 \text{m}^2$ 106,25	m^2 m^2	106.250 RAZEM	106.250
6	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów. $8,50 \times 12,50 : 0,9 = 118,00$ 118,00	m m	118.000 RAZEM	118.000
7	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 118,00	m m	118.000 RAZEM	118.000
8	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej. parter= $(9,00+12,50) \times 2 + 12,50 + 8,50 \times 3 \times 1,30 \times 0,25 = 81,00 \times 2,50 \times 0,38 = 76,95 \text{m}^3$ 76,95	m^3 m^3	76.950 RAZEM	76.950
9	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust. 118,00	m^2 m^2	118.000 RAZEM	118.000
10	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów. 118,00	m m	118.000 RAZEM	118.000
11	kalk. własna	Demontaż złącza kablowego (ZK) 1	kpl kpl	1.000 RAZEM	1.000
12	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianie roboczej przez 3 samochody samowyladowcze. piętro= $26,33 \text{m}^3$; parter= $76,95 \text{m}^3$ razem= $(26,33+76,95) \times 1,06 = 109,48 \text{m}^3$ 109,48	m^3 m^3	109.480 RAZEM	109.480
13	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 109,48	m^3 m^3	109.480 RAZEM	109.480
14	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dod.za kazdy nast. rozp. 1 km 109,48	m^3 m^3	109.480 RAZEM	109.480
15	KNR 4-04 1103-01 analogia	Załadowanie drewna z rozbiórki przy obsłudze na zmianie roboczej przez 3 samochody samowyladowcze. $118 \text{m} \times 0,10 \times 2 = 23,60$ 23,60	m^3 m^3	23.600 RAZEM	23.600
16	KNR 4-04 1103-04 analogia	Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 23,60	m^3 m^3	23.600 RAZEM	23.600
17	KNR 4-04 1103-05 analogia	Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km 23,60	m^3 m^3	23.600 RAZEM	23.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. parterx1/4=76,95x1/4=19,24m ³ 19,24	m ³		
			m ³	19.240	
				RAZEM	19.240
19	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 19,24	m ³		
			m ³	19.240	
				RAZEM	19.240
20	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dod.za kazdy nast. rozp. 1 km 19,24	m ³		
			m ³	19.240	
				RAZEM	19.240
21	kalk. własna	Uzupełnienie wykopu piaskiem zwykłym. Dostawa i zasypianie wykopu. Wszystkie nakłady. 22,00	m ³		
			m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
22	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. 15,00+10,00=25,00m 25,00	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
23	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA OFICYNY "B"
ADRES INWESTYCJI : 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujjejskiego 20. Działka nr 59/4; obr. 151
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i robótki obiektów budowlanych, roboty zimne.

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla


DATA OPRACOWANIA : 24 lipiec 2014r.

AUTOR KLAKULACJI

INWESTOR :

Data opracowania
24 lipiec 2014r.

Data zatwierdzenia



The image shows a handwritten signature in black ink over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely identifying the author of the calculation.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-04 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach. 12,00x5,00=60,00m ² obmiar = 60,00m ²	m ²					
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe			0.000	0.000	0.000	0.000
2	kalk. własna	Utylizacja papy asfaltowej. 60,00x0,005x1,70t/m ³ =0,50t obmiar = 0,50t	t					
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe			0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk obmiar = 60,00m ²	m ²					
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe			0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej. parter=(12,00+4,00)x2)x2,50x0,25= 16,00x2,50x0,25=10,00m ³ obmiar = 10,00m ³	m ³					
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe			0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianie roboczej przez 3 samochody samowyladowcze. parter=10,00m ³ obmiar = 10,00m ³	m ³					
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe			0.000	0.000	0.000	0.000
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km obmiar = 10,00m ³	m ³					
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe			0.000	0.000	0.000	0.000
7	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dod.za kazdy nast. rozp. 1 km Krotność = 19 obmiar = 10,00m ³	m ³					
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe			0.000	0.000	0.000	0.000
8	kalk. własna	Uzupełnienie wykopu piaskiem zwykłym. Dostawa i zasypanie wykopu. Wszystkie nakłady. 60,00x0,30=18,00m ³ obmiar = 18,00m ³	m ³					
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe			0.000	0.000	0.000	0.000
9	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. obmiar = 12,00m	m					
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe			0.000	0.000	0.000	0.000
10	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna. obmiar = 1kpl	kpl					
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe			0.000	0.000	0.000	0.000

	CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp] 56%					
od (R, S) RAZEM					
Zysk [Z] 10%					
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM					
VAT [V] 23%					
od (R+Kp(R)+Z(Σ)) RAZEM					
					OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
	Koszty netto				0.00	0.00		0.00
	VAT							0.00
	Razem brutto							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH "C"
ADRES INWESTYCJI : 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujjejskiego 20. Działka nr 59/4; obr. 151
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i robótki obiektów budowlanych, roboty zimne.

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla


DATA OPRACOWANIA : 24 lipiec 2014r.

AUTOR KALKULACJI :

INWESTOR :

Data opracowania
24 lipiec 2014r.

Data zatwierdzenia


ANTONI CIEŚLA
ul. Dąbki nr 1 UAN-NB-7210/134/84
85-701 BYDGOSZCZ
ul. Dąbki 2/35

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach. $10,00 \times 4,00 + 7,00 \times 3,00 + 7,00 \times 14,00 = 159,00 \text{m}^2$ 159,00	m ² m ²	159.000 RAZEM	159.000
2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 159,00	m ² m ²	159.000 RAZEM	159.000
3	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej. parter= $(12,00+4,00) \times 2 \times 2,50 \times 0,25 = 16,00 \times 2,50 \times 0,25 = 10,00 \text{m}^3$ 10,00	m ³ m ³	10.000 RAZEM	10.000
4	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianie roboczej przez 3 samochody samowyladowcze. parter=10,00m ³ 10,00	m ³ m ³	10.000 RAZEM	10.000
5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 10,00	m ³ m ³	10.000 RAZEM	10.000
6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dod.za kazdy nast. rozp. 1 km 10,00	m ³ m ³	10.000 RAZEM	10.000
7	kalk. własna	Uzupełnienie wykopu piaskiem zwykłym. Dostawa i zasypanie wykopu. Wszystkie nakłady. $160,00 \times 0,30 = 48,00 \text{m}^3$ 48,00	m ³ m ³	48.000 RAZEM	48.000
8	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. 17,00	m m	17.000 RAZEM	17.000
9	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna. 1	kpl kpl	1.000 RAZEM	1.000