

Załącznik nr 9/1 do SIWZ

Przedmiary robót

Zadanie nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Demontaż witryn drewnianych 2.67	m ²		
			m ²	2.670	
				RAZEM	2.670
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m ² 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 d.1 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.202	m ²		
			m ²	0.202	
				RAZEM	0.202
4	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 0.3066	m ³		
			m ³	0.307	
				RAZEM	0.307
5	KNR 4-04 d.1 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 0.3066	m ³		
			m ³	0.307	
				RAZEM	0.307
6	Kalkulacja indywidualna d.1	Utylizacja gruzu 0.3066	m ³		
			m ³	0.307	
				RAZEM	0.307
7	KNR 7-12 d.1 0101-02	Czyszczenie przez szczołkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 1.2*2.2*3+1.2*1.7*3+0.9*0.65	m ²		
			m ²	14.625	
				RAZEM	14.625
8	KNR 2-02 d.1 1210-01	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m ² - kratka 0,80x0,65m 0.8*0.65	m ²		
			m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
9	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 646.127	m ²		
			m ²	646.127	
				RAZEM	646.127
10	KNR-W 2-02 d.1 1510-07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - farba emulsyjna - ściana 646.127	m ²		
			m ²	646.127	
				RAZEM	646.127
11	KNR AT-44 d.1 0301-01	Nadproża stalowe C120 1	m belki		
			m belki	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AT-44 d.1 0301-01	Nadproża stalowe 2C120 2.2	m belki		
			m belki	2.200	
				RAZEM	2.200
13	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 d.1 0329-03	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 25cm 0.25*0.20*2.1	m ³		
			m ³	0.105	
				RAZEM	0.105
15	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe drewniane płycinowe pełne 1.85	m ²		
			m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
2		Roboty sanitarne			
16	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02 d.2 0235-09	Demontaż urządzeń sanitarnych - miski ustępowej 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Roboty elektryczne			
18	KNNR 5 d.3 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 cęg. w ścianach lub stropach z cegły 14	otw.		
			otw.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 5-08 d.3 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach - kabel oświetlenia YDYżo 3x1,5mm ² 2.5+2.8+2+0.5+2+2.15+2+0.5+1+8.5+3.25+6.45+2+2+3.5+2+1+3+5.5+1.5+2+2.3+5.1+1.4+2.+2.6+2+1.3+4.5+2+1.3+1+2+1+2+1+2+0.8+1+2.2+2+1+2.3+1+2+2+0.5+0.5	m m	104.950	
				RAZEM	104.950
20	KNR 5-08 d.3 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych brzdach - kabel do gniazd YDYżo 5x2,5mm ² 0.7+1+1+8.5+2.75+1+2.55+1+1	m m	19.500	
				RAZEM	19.500
21	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach - 2 x Gniazda 230V podwójne 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej Łączniki instalacyjne - przycisk światło 14	szt szt	14.000	
				RAZEM	14.000
23	KNR 5-08 d.3 0511-01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x20W 16	szt szt	16.000	
				RAZEM	16.000
24	KNR 5-08 d.3 0401-04	Ręczne wykucie 4 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglany 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 5-08 d.3 0404-09	Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 50kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica rozdzielcza TE-M 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 d.3 1303-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 d.3 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - każdy następny pomiar 16	pomiar pomiar	16.000	
				RAZEM	16.000
28	KNNR 5 d.3 1303-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 5 d.3 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - każdy następny pomiar 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000