

zotyca 9/2
do 9/2/19
zedy. Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 2.30*2.22	m ² m ²		
				5.106	
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (2.30*2+2.09*2+3.38*2+3.48*2+3.72*2+2.29*2+1.87*2+3.57*2)*2.22	m ² m ²		
				100.788	
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego 2.30*2.09+3.38*3.48+2.29*3.72+1.87*3.57	m ² m ²		
				31.764	
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 6	szt. szt.		
				6.000	
5	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ² 1.0*1.55*4	m ² m ²		
				6.200	
6	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 3	szt. szt.		
				3.000	
7	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.0*4	m m		
				4.000	
8	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 4	szt. szt.		
				4.000	
9	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 2	szt. szt.		
				2.000	
10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.20*2	m ² m ²		
				3.960	
11	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
12	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane 2.2	m ² m ²		
				2.200	
13	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z sztyldami 3	szt. szt.		
				3.000	
14	KNR 4-01 0919-24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt. szt.		
				3.000	
15	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 2.30*2.22	m ² m ²		
				5.106	
16	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 2.30*2.09+3.38*3.48+3.72*2.29+1.87*3.57	m ² m ²		
				31.764	
17	KNR 2-02 2006-03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach (2.30*2+2.09*2+3.38*2+3.48*2+2.29*2+3.72*2+1.87*2+3.57*2)*2.22	m ² m ²		
				100.788	
18	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 100.788+31.764	m ² m ²		
				132.552	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 100.788	m ² m ²	RAZEM 100.788	132.552
20	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 31.764	m ² m ²	RAZEM 31.764	100.788
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 31.764	m ² m ²	RAZEM 31.764	31.764
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 86.74	m ² m ²	RAZEM 86.740	31.764
23	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2.09*2+2.30*2)*1.60	m ² m ²	RAZEM 14.048	86.740
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śred- nicy do 50 mm 3.50	m m	RAZEM 3.500	14.048
25	cena zakła- dowa	Przestawienie pieca kaflowego 1	szt szt	RAZEM 1.000	3.500
26	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 68.465	m ² m ²	RAZEM 68.465	1.000
27	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.38*3.48+3.72*2.29+1.87*3.57	m ² m ²	RAZEM 26.957	68.465
28	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- we 2.09*2.30	m ² m ²	RAZEM 4.807	26.957
29	KNR-W 2- 02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 1.54*2+2.70*2+3.35*2+2.83*2+1.25*2+1.57*2+5.81*2+3.91*2+1.56*2+ 5.08*2+3.84*2+3.91*2+3.16*2+1.55*2	m m	RAZEM 84.120	4.807
30	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0, 4 m 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	84.120
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1	m ³ m ³	RAZEM 1.000	2.000
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy nast. 1 km - 20 km 1	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000
33	wycena in- dywidualna	Opinia kominiarska 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN AZ-7210/120/90

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **Mieszkanie**-
2-pokoje, kuchnia ,wc.Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Babia Wieś 3****mieszkanie nr 5****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej TL-1-fazowej,OK1x25A zabezpieczeń S301(8obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Naprawa instalacji domofonowej i wymiana unifonu.	1kp	
5.	Montaż wypustu RTV	1kpl	
6.	Montaż wypustu telefonicznego.	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		
10.	RAZEM W EURO w dniu 01.01.2014r. 1EURO=4,2249zł		
		757,41+VAT	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
modernizacja pustostanu					
1	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 1 komorowy z płytą ociekową + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych bez spluczki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowe z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy - łączna długość	msc.		
		2	m		2.000
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	analiza indywidualna	zakup kuch. 4 palnikowej bez piekarnika + butala 11 kg + wąż z reduktorem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR MIASTO
ds. sanitarnych
Zbigniew Żelazny
483 00074156