

zuzycownik 9/11
do smlr
rudi Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 151.754	m ² m ²	151.754	
				RAZEM	151.754
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 36.404	m ² m ²	36.404	
				RAZEM	36.404
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.50*1.70*3	m ² m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanaj 1.50*3	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.2*3	m ² m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
11	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
12	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie sufitów i ścian siatką 151.754	m ² m ²	151.754	
				RAZEM	151.754
15	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 115.350+36.404	m ² m ²	151.754	
				RAZEM	151.754
16	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.77*4.66+3.23*3.11+2.40*2.70+1.10*2.10	m ² m ²	36.404	
				RAZEM	36.404
17	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.66*2+3.77*2+3.23*2+3.11*2+2.40*2+2.70*2+1.10*2+2.10*2)*2.50	m ² m ²	115.350	
				RAZEM	115.350
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 36.404	m ² m ²	36.404	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	36.404
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 90.45	m ² m ²	90.450	
				RAZEM	90.450
20	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2.40*2+2.70*2+1.10*2+2.10*2)*1.50	m ² m ²	24.900	
				RAZEM	24.900
21	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego ze starych kafli 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	cena zakładowa	Postawienie pieca w ramie 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	cena zakładowa	Postawienie trzonu kuchennego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 1.10*2.10	m ² m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
25	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.310	m ² m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
26	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą 2.310	m ² m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
27	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 3.77*4.66+3.23*3.11+2.40*2.70	m ² m ²	34.094	
				RAZEM	34.094
28	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.77*4.66+3.23*3.11	m ² m ²	27.614	
				RAZEM	27.614
29	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 2.40*2.70	m ² m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
30	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 4.66*2+3.77*2+3.23*2+2.40*2+2.70*2	m m	33.520	
				RAZEM	33.520
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
33	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kwas
Upr. Bud. JAK 22710/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 1 komorowy z płytą ociekową + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe z baterią 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm/spluczka/ 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym mała 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 3	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. szlaczki
Zbigniew Zelazny
021 666 74 189

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **Mieszkanie**-
-2pokoje, kuchnia ,łazienka.Budowa: **Bydgoszcz**

Ul .15 DywPiech.Wielk. 12b26,. mieszkanie nr 10

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szk/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni ,łazience i przed wejściem oprawa typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	13kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301(8obwodów) i montaż 2-wyłączników różnicowo-prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż wypustu na RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu telefonicznego	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		