

ratyfikacja 9/3
do 11/17
rad. Nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 239.168	m ²		
			m ²	239.168	
				RAZEM	239.168
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 54.861	m ²		
			m ²	54.861	
				RAZEM	54.861
3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 1.88*2.42+2.47*2.42	m ²		
			m ²	10.527	
				RAZEM	10.527
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1.48*1.44*6	m ²		
			m ²	12.787	
				RAZEM	12.787
6	KNR-W 2-17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	kalk. własna	Montaż parapetów wewnętrznych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.48*6	m		
			m	8.880	
				RAZEM	8.880
9	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzlokalowych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 1.00*2.2	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
12	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.2*5	m ²		
			m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
13	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 0.84*2.42	m ²		
			m ²	2.033	
				RAZEM	2.033
17	KNR-W 2-02 2004-02 analogia	Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01 0.60*0.60*2*2.42	m ²		
			m ²	1.742	
				RAZEM	1.742
18	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 54.861+184.307	m ²		
			m ²	239.168	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.59*3.94+4.21*3.39+3.92*2.03+1.88*2.47+1.98*2.45+4.21*1.20	m ² m ²	RAZEM 54.861	239.168 54.861
20	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.59*2+3.94*2+4.21*2+3.39*2+0.97*2+0.84*2+3.92*2+2.03*2+1.88*2+2.47*2+1.98*2+2.45*2+4.21*2+1.20*2)*2.42	m ² m ²	RAZEM 184.307	54.861 184.307
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 54.861	m ² m ²	RAZEM 54.861	184.307 54.861
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 151.347	m ² m ²	RAZEM 151.347	54.861 151.347
23	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (1.88*2+2.47*2+3.92*2+2.03*2)*1.60	m ² m ²	RAZEM 32.960	151.347 32.960
24	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 54.861	m ² m ²	RAZEM 54.861	32.960 54.861
25	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 54.861	m ² m ²	RAZEM 54.861	54.861 54.861
26	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 4.59*2+3.94*2+4.21*2+3.39*2+0.97*2+0.84*2+3.92*2+2.03*2+1.88*2+2.47*2+1.98*2+2.45*2+4.21*2+1.20*2	m m	RAZEM 76.160	54.861 76.160
27	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	RAZEM 0.200	76.160 0.200
28	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 0.2	m ³ m ³	RAZEM 0.200	0.200 0.200
29	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	RAZEM 1.000	0.200 1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kwas
Upr. Bud. UAN-KZ-77/10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu na c.w i z.w.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm /wannowy i zlewozm./	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
17	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm /w tym pralka/	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm /pokój/ i zakorkowanie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm /pokój/ i zakorkowanie 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / pralka i spłuczka/ 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. szkod
Zbigniew Zelazny
upr. 603574/Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I WYCENA.Obiekt: **Mieszkanie**-
2-pokoje, kuchnia ,łazienka,p.pokój,garderoba.Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Toruńska 145A mieszkanie nr 7****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego .	1kpl	
2.	Naprawa instalacji domofonowej i wymiana unifonu.	1kp	
3.	Montaż wypustu RTV	1kpl	
4.	Montaż wypustu telefonicznego.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		