

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany pokój (4.67+4.66)*2*2.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.516	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.516</b>
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> sufity 4.67*4.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.762</b>
3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.) 2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi wejściowe 1.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
7	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 48.516	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.516	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.516</b>
9	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 21.762	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.762</b>
10	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 21.762	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.762</b>
11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 48.515	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.515</b>
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.762	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.762</b>
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48.516	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.516	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.516</b>
14	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNR 4-01 0919-21 analogia	Wymiana klamek z rozetami	szt.		
		klamki okienne 4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR 4-01 0919-24 analogia	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - zamki okienne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  (1.54*45)+(1.54*1.45)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  71.533	  71.533
				<b>RAZEM</b>	<b>71.533</b>
18	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł parapet zewnętrzny z blachy stalowej. Do pozycji należy doliczyć M-parapety 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie parapet wewnętrzny 3.07*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.921	  0.921
				<b>RAZEM</b>	<b>0.921</b>
20	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 4.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.500	  4.500
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
21	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielnne o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	  1.600
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
22	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych-zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 21.762	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.762	  21.762
				<b>RAZEM</b>	<b>21.762</b>
25	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 21.762	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.762	  21.762
				<b>RAZEM</b>	<b>21.762</b>
26	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 21.762	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.762	  21.762
				<b>RAZEM</b>	<b>21.762</b>
27	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 18.66	m  m	  18.660	  18.660
				<b>RAZEM</b>	<b>18.660</b>
28	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi i materiałów z rozbiórki 1	kpl  kpl	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl  kpl	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl  kpl	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

10.10.14  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Paryńska  
upr. bud. GP-KZ-7342/14/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie nadzoru budowlanego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową ( pomieszczenie wspólne z lożem nr 1 - kabina środkowa ) 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępu pojedynczego z płuczką z tworzywa sztucznego 'dolnopłuk' - biały 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm na zasileniu do dolnopłuka 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-15 0112-01	Zawór przelotowy kulowy do instalacji wodociągowych o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 2-15 0412-07 analogia	Głowica do zaworu termostatycznego o śr. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

Grzegorz Fiebyndt  
upr. bud GP-KZ-7342-112-94

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**Obiekt: **Mieszkanie**

-

**-pokój z aneksem kuchennym.**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Przemysłowa 34B mieszkanie nr 3**

89

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem.	7kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301(4-obwody) i wyłącznika różnicowo- prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12,wymiana włącz od TL do TM przewodem YDY 3x6mm <sup>2</sup> , wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego .	1kpl	
6.	Wykonanie wypustu anteny telewizyjnej.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		