

rozplanik Nr 9/9
do 5/12
rod. Nr 9

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		kuchnia (3.40+2.73)*1.74	m ²	10.666	
		pokój (4.92+2.40)*2*2.60	m ²	38.064	
		przedpokój (2.60+2.37)*2*2.60	m ²	25.844	
		łazienka (1.70+2.40)*2*2.13	m ²	17.466	
				RAZEM	92.040
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		pokój 5.14*3.44	m ²	17.682	
		pokój 2.40*4.92	m ²	11.808	
		przedpokój 2.60*2.37	m ²	6.162	
				RAZEM	35.652
3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		wejściowe, pokoje, kuchnia, łazienka	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		kuchnia 2.73*3.40	m ²	9.282	
		łazienka 1.70*2.40	m ²	4.080	
				RAZEM	13.362
6	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych- rozebranie obudowy wanny	m ²		
		(1.68*0.54)+(0.70*0.30)	m ²	1.117	
				RAZEM	1.117
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		kuchnia (3.40+2.73)*2*2.60	m ²	31.876	
		pokój (5.14+3.44)*2*2.60	m ²	44.616	
		pokój (4.92+2.40)*2*2.60	m ²	38.064	
		łazienka (2.40+1.70)*2*2.60	m ²	21.320	
		przedpokój (2.60+2.37)*2*2.60	m ²	25.844	
				RAZEM	161.720
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
		kuchnia 3.40*2.73	m ²	9.282	
		pokój 5.14*3.44	m ²	17.682	
		pokój 4.92*2.40	m ²	11.808	
		łazienka 2.40*1.70	m ²	4.080	
		przedpokój 2.37*2.60	m ²	6.162	
		podciąg 0.60*2.40	m ²	1.440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 4.5	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 161.720	m ²		
			m ²	161.720	
				RAZEM	161.720
11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 50.454	m ²		
			m ²	50.454	
				RAZEM	50.454
12	KNR-W 2-02 0832-01 analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - (siatka antyrysowa+ Atlas Rekord przyjęto 3 mm) 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 161.720	m ²		
			m ²	161.720	
				RAZEM	161.720
14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 49.838	m ²		
			m ²	49.838	
				RAZEM	49.838
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50.454	m ²		
			m ²	50.454	
				RAZEM	50.454
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 161.720-21.200	m ²		
			m ²	140.520	
				RAZEM	140.520
17	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia w kuchni do wys. 1,5 m w pasie roboczym łazienka do wys 2,0m 3.20*1.5 (1.70+2.40)*2*2	m ²		
			m ²	4.800	
			m ²	16.400	
				RAZEM	21.200
18	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV duży pokój-drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z zachowaniem istniejącego podziału 1.78*2.19	m ²		
			m ²	3.898	
				RAZEM	3.898
19	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - zachować istniejący podział okna kuchnia, mały pokój (1.48*1.43)*2	m ²		
			m ²	4.233	
				RAZEM	4.233
20	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych parapety zewnętrzne 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych parapety wewnętrzne 3.52	m		
			m	3.520	
				RAZEM	3.520
22	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł +M - parapety zewnętrzne stalowe kuchnia, mały pokój, drzwi balkonowe-próg 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł +M - parapety wewnętrzne PCV kuchnia, mały pokój	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych- po jednym w każdym pomieszczeniu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone pokoje,kuchnia,,łazienka	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		pokoje kuchnia	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
29	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		łazienka	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
33	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		4.08	m ²	4.080	
				RAZEM	4.080
34	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		kuchnia ,łazienka	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
35	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża łazienka	m ²		
		2.40*1.70	m ²	4.080	
		kuchnia	m ²	9.282	
		3.40*2.73			
				RAZEM	13.362
36	KNR 0-12II 1118-04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 15x15 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		13.362	m ²	13.362	
				RAZEM	13.362
37	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(3.40+2.73)*2 -0.8	m	11.460	
		(1.70+2.40)*2-0.8	m	7.400	
				RAZEM	18.860
38	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		18.86	m	18.860	
				RAZEM	18.860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pozycja nie zawiera podkładu pod panele i folii należy je uwzględnić w kalkulacji. Grubość podkładu należy obrać w trakcie prac pokoje, przedpokój HDF, kl. AC3 49.014-13.362	m ² m ²	 35.652	 35.652
				RAZEM	35.652
40	AW(AW) kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
41	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
42	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

24.11.14
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Ruczyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego kulowego o śr. 15 mm na zimną wodę i ciepłą wodę przed wodomierzami 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm przy wodomierzach i w łazience 4.0	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-02 0132-01 uwaga p.tablicą	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej stojących bez korkowania wylotów 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4- 02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4- 02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0132-02 uwaga p.tablicą	Demontaż baterii wannowej stojącej bez korkowania wylotów 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4- 02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4- 02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 3.0	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 4- 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4- 02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurka gazowego o śr. 15mm - przy kuchni gazowej 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15 mm przy kuchni gazowej 1.0	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 0309-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych przy wodomierzach 4.0	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2- 15 0130-01	Zawór przelotowy kulowy instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm na zimną wodę przed wodomierzem 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2- 15 0130-01	Zawór przelotowy kulowy instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm dla wody ciepłej przed wodomierzem 1.0	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do zaworów przy wodomierzach skrzydełkowych	kpl.	RAZEM	1.000
			kpl.	2.000	
19	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa stojąca o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	2.000
		1.0	szt.	1.000	
20	KNR 2-15 0115-02	Bateria zlewozmywakowa stojąca o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1.0	szt.	1.000	
21	KNR 2-15 0115-06	Bateria wannowa stojąca o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1.0	szt.	1.000	
22	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść doptywowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1.0	szt.	1.000	
23	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	szt.	RAZEM	1.000
		1.0	szt.	1.000	
24	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanny kąpielowej blaszanej 1500mm	kpl.	RAZEM	1.000
		1.0	kpl.	1.000	
25	KNR-W 2-15 0218-02	Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm wannowy nadstropowy	szt.	RAZEM	1.000
		1.0	szt.	1.000	
26	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej na szafce - uwzględnić szafkę pod zlewozmywak dwukomorowy	szt.	RAZEM	1.000
		1.0	szt.	1.000	
27	KNR-W 2-15 0218-03	Syfon podwójny z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm dla zlewozmywaka dwukomorowego	szt.	RAZEM	1.000
		1.0	szt.	1.000	
28	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
		3.0	szt.	3.000	
29	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępu pojedynczego z płuczką z tworzywa sztucznego 'kompakt'	kpl.	RAZEM	3.000
		1.0	kpl.	1.000	
30	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1.0	szt.	1.000	
31	KNR 2-15 0306-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach	kpl.	RAZEM	1.000
		1.0	kpl.	1.000	
32	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	RAZEM	1.000
		1.0	m	1.000	
33	KNR 2-15 0310-01	Zawór kulowy gazowy przelotowy o śr. 15 mm przy kuchni gazowej	szt.	RAZEM	1.000
		1.0	szt.	1.000	
34	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa wolnostojąca z pokrywą z piekarnikiem elektrycznym	szt.	RAZEM	1.000
		1.0	szt.	1.000	
35	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.	RAZEM	1.000
		1.0	lokal.	1.000	

Kiedrowskiego 2 m 71

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru


Grzegorz Piebrandt
upr. bud. GP-KZ-7342-112-94

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** - **2-pokoje,kuchnia ,łazienka , p.pokój,**

Budowa: **Bydgoszcz** - **ul. Kiedrowskiego 2 mieszkanie nr 50**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu .	10kp	
2.	Montaż ochronników w TM.	2szt	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		