

zatemnik 9/10  
do 5/12  
aud. Nr 10

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany	m <sup>2</sup>		
	pokój (5.53+0.67+0.78+2.38+0.78+2.85+3.72+2.32)*2.60 +(1.37+1.86+0.44)*2.60	m <sup>2</sup>	59.020	
	pokój (3.76+4.50)*2*2.60	m <sup>2</sup>	42.952	
	pokój (2.71+3.80)*2*2.60	m <sup>2</sup>	33.852	
	kuchnia (2.56+2.46+2.67+1.21+0.60+0.74+0.60+0.50)*2.60-10.558	m <sup>2</sup>	18.926	
	łazienka (2.80+1.47+2.71+0.87+3.42)*2.60	m <sup>2</sup>	29.302	
	przedpokój (2.75+0.64+1.53+1.62+2.05+1.62+1.40+0.60+1.25)*2.60	m <sup>2</sup>	34.996	
			<b>RAZEM</b>	<b>219.048</b>
2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	sufity(prócz łazienki) 77.20-7.90	m <sup>2</sup>	69.300	
			<b>RAZEM</b>	<b>69.300</b>
3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian+ sufity z zaślepieniem otworów po kółkach	m <sup>2</sup>		
	219.048+69.300	m <sup>2</sup>	288.348	
			<b>RAZEM</b>	<b>288.348</b>
4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych podarta wykładzina podłogowa w dużym pokoju	m <sup>2</sup>		
	22.40	m <sup>2</sup>	22.400	
			<b>RAZEM</b>	<b>22.400</b>
5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm-	m <sup>2</sup>		
	22.40	m <sup>2</sup>	22.400	
			<b>RAZEM</b>	<b>22.400</b>
6	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - Ponowny montaż istniejących listew po ułożeniu nowej wykładziny PCV	m		
	5.53+0.67+0.78+2.38+0.78+2.85+3.72+2.32-1.6	m	17.430	
			<b>RAZEM</b>	<b>17.430</b>
7	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami pokój prawa strona od wejścia - skrzydło uszkodzone	m <sup>2</sup>		
	0.80*2	m <sup>2</sup>	1.600	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
	69.300	m <sup>2</sup>	69.300	
			<b>RAZEM</b>	<b>69.300</b>
9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	219.048-(2.80+1.47+2.71+0.87+2.45)*1.42	m <sup>2</sup>	204.422	
			<b>RAZEM</b>	<b>204.422</b>
10	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience	m <sup>2</sup>		
	łazienka (2.80+1.47+2.71+0.87+2.45)*1.42	m <sup>2</sup>	14.626	
			<b>RAZEM</b>	<b>14.626</b>
11	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		
	przedpokój 1.65+1.05+0.59+0.86	m	4.150	
			<b>RAZEM</b>	<b>4.150</b>
12	Wymiana klamek z szyldami - umocowanie luźnych klamek (wszystkie pomieszczenia prócz dużego pokoju i łazienki)	szt.		
	3	szt.	3.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	Wymiana klamek (bez szyldów)	szt.		
	łazienka - brak klamek 1	szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych, drzwi wewnętrznych, szyb, lustek, parapetów i urządzeń sanitarnych - analogia	kpl.		
	1	kpl.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	ułożenie folii ochronnej 70	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	70.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
16	Usunięcie folii 70	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	70.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
17	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi i materiałow z rozbiorki 1	kpl.		
		kpl.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	Utylizacja 1	kpl		
		kpl	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

3. 11. 14  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Violetta Kowalska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Bora Komorowskiego 10 m.15</b>					
1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka + szafka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawór do spluczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-15 0115-04 analogia	Baterie wannowe o śr.nom. 15 mm z natryskiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	analiza indywidualna	Czyszczenie urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

*A. Sikorska*  
Anna Sikorska

upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11  
w szczególności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**

Obiekt: **Mieszkanie** - 3pokoje, kuchnia, łazienka ,wc,p . pokój.

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. B. Komorowskiego 10 m. nr 15

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana gniazd wtyczkowych p.t. w pokojach .		
2.	Montaż złączy świecznikowych .	5kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	4kpl 1kpl	
4.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		
5.			