

notownik 9/11  
do SINR  
dod. Nu 11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany pokój (3.96+3.27)*2*2.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.464</b>
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> sufit 3.96*3.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.949	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.949</b>
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12.949	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.949	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.949</b>
4	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. -wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.) 4.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> wejściowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 38.464	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.464</b>
8	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12.949	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.949	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.949</b>
9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 38.464	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.464</b>
10	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 12.949	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.949	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.949</b>
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.949	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.949	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.949</b>
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 38.464-3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.464</b>
13	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia przy zlewozmywaku . (2.0*1.5)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> . Zachować istniejący podział okien 1.60*2.34	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.744</b>
15		Nawiewniki higrosterowalne 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 2.40	m		
			m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
17	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko -parapety wewnętrzne 2.40	m		
			m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny powlekany kolor biały	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych	m		
		8.80	m	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
21	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m <sup>2</sup>		
		1.2	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
22	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1.6	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
23	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych-zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		12.949	m <sup>2</sup>	12.949	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.949</b>
26	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		12.949	m <sup>2</sup>	12.949	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.949</b>
27	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm	m <sup>2</sup>		
		12.949	m <sup>2</sup>	12.949	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.949</b>
28	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		14.80	m	14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
29	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi i materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

24.11.14

Kierownik Budowlanego

*Violetta Purzyńska*  
 nr. bud GP.K2-7342/256/92  
 jednostki konstrukcyjno-budowlanej  
 w województwie łódzkim

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 0.5	m m	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową ( w kabynie I poza lokalem - wspólna ) 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm ( w lokalu i w pomieszczeniu wspólnym ustępowym ) 1.0	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynk.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych ( w pomieszczeniu lokalu oraz w pomieszczeniu ustępowym wspólny poza lokalem ) 1.0	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o śr. nominalnej 15 mm w lokalu z jednym zaworem kulowym o śr. 15mm 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-15 0121-01	Podgrzewacz elektryczny przepływowo z baterią metalową w komplecie nad umywalką 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 0.5	m m	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
14	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka jednokomorowego z blachy nierdzewnej na szafce - uwzględnić szafkę pod zlewozmywak jednokomorowy 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 2-15 0218-02	Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm dla zlewu pojedynczego 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępu pojedynczego z płuczką z tworzywa sztucznego 'dolnopłuk' - biały 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1.0		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR-W 2-15 0130-01	Zawór przelotowy kulowy dla instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm w pomieszczeniu ustępowym wspólnym	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru  
*Grzegorz Piebrandt*  
upr. bud. GP-KZ-7342-112-94

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**Obiekt: **Mieszkanie**-  
-pokój.Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Przemysłowa 34A mieszkanie nr 9**

9

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem.	5kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301(4-obwody) i wyłącznika różnicowo- prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12,wymiana wlz od TL do TM przewodem YDY 3x6mm <sup>2</sup> , wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		