

zatemnik 9/12
do SIAR
rod. Nr 12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (3.74+3.72+1.38+0.78+2.37+2.0)*2.53 przedpokój (1.67+0.60+(0.67*2))+1.82+1.67+2.54)*2.53 w.c. (1.79+2.05)*2*2.53	m ²		
			m ²	35.395	
			m ²	24.389	
			m ²	19.430	
				RAZEM	79.214
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 23.52	m ²		
			m ²	23.520	
				RAZEM	23.520
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 23.52-(1.79*2.0)	m ²		
			m ²	19.940	
				RAZEM	19.940
4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów pokój 6.5	m ²		
			m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej łazienka 1.79*2.0	m ²		
			m ²	3.580	
				RAZEM	3.580
6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.22+0.56)*0.80 (0.96+0.90)*2.45 0.80*1.51	m ²		
			m ²	2.224	
			m ²	4.557	
			m ²	1.208	
				RAZEM	7.989
7	KNR 4-01 0348-07	Rozebranie ścianki grub. do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej łazienka 2.02*2.45	m ²		
			m ²	4.949	
				RAZEM	4.949
8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) Krotność = 2 5	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² wejściowe, pokój, łazienka 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 79.240	m ²		
			m ²	79.240	
				RAZEM	79.240
14	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.52	m ²		
			m ²	23.520	
				RAZEM	23.520
15	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 23.52	m ²		
			m ²	23.520	
				RAZEM	23.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 79.240	m ²		
			m ²	79.240	
				RAZEM	79.240
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.52	m ²		
			m ²	23.520	
				RAZEM	23.520
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 79.240-19.110	m ²		
			m ²	60.130	
				RAZEM	60.130
19	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience do wys 2 m i do wys 1, 5 m przy zlewozmywaku .Kolor lamperii zostanie dobrany w trakcie prac łazienka (2.05+1.79)*2*2 pas roboczy (2.5*1.5)	m ²		
			m ²	15.360	
			m ²	3.750	
				RAZEM	19.110
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 12.5	m		
			m	12.500	
				RAZEM	12.500
21	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 6	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone pokój łazienka 1.6*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
23	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
24	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - do pokoju 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych-zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych - łazienka łazienka 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 23.52	m ²		
			m ²	23.520	
				RAZEM	23.520
29	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 23.52	m ²		
			m ²	23.520	
				RAZEM	23.520
30	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 23.52	m ²		
			m ²	23.520	
				RAZEM	23.520
31	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane -prócz łazienki 31.23	m		
			m	31.230	
				RAZEM	31.230


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² + NAWIEWNIK 2.38*1.48	m ² m ²	 3.522	 3.522
				RAZEM	3.522
33	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko parapety wewnętrzne 2.40	m m	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
34	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych parapety zewnętrzne 2.40	m m	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
35	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł .+ M parapety zewnętrzne stalowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł .+ M parapety wewnętrzne PCV 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi i materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
38	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
39	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

24.11.14
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Pawłowska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany - w kuchni 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową - w łazience 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik z kabiną w komplecie w pomieszczeniu łazienki - do likwidacji 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
7	KNR-W 4-02 0144-06	Demontaż wodomierzy skrzydełkowych o śr. 15 mm (dla wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniu kuchni i łazienki. 4.0	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworów przelotowych przy wodomierzach do instalacji wodociągowej o śr. 15 mm 4.0	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 4-02 0121-03	Demontaż rurociągu z PP o śr. 20-16 mm o połączeniach zgrzewanych 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 4-02 0132-01 uwaga p.tablicą	Demontaż bateri zlewozmywakowej bez korkowania wylotów 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0132-02 uwaga p.tablicą	Demontaż bateri brodzikowej ściennej bez korkowania wylotów 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-35 0115-01	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 15 mm w pomieszczeniu kuchni i łazienki po jednym zaworze kulowym o śr. 15mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 0-35 0115-01	Wodomierze skrzydełkowe do wody ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 15 mm w pomieszczeniu kuchni i łazienki po jednym zaworze kulowym o śr. 15mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-15 0122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 4.0	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow. o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych (w pomieszczeniu kuchni i łazienki) 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 2-15 0115-02	Bateria zlewozmywakowa stojaca o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa stojąca o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0115-04	Bateria wannowa ścienna o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4- 02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej na szafce - uwzględnić szafkę pod zlewozmywak dwukomorowy	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfon półdwojny do zlewozmywaka z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanny kąpielowej blaszanej o dł. 1400mm	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - wannowy nadstropowy	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępu pojedynczego z płuczką z tworzywa sztucznego 'kompakt' - biały	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa wolnostojąca z pokrywą na propan -butan z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 0306-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia od kuchni gazowej na propan- butan do butli (reduktor, wąż atestowany, zaciski, butla gazowa 11ltr)	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2- 15 0412-02 analogia	Głowica do zaworu grzejnikowego typu Danfos o śr. 15mm w pokoju	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

 Grzegorz Fiebrandt
 upr. bud. GP-KZ-7342-112-9a

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie**-
-pokój,kuchnia,łazienka.Budowa: **Bydgoszcz**
89**Ul. Przemysłowa 34 mieszkanie nr 9****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem.	9kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301(6-obwodów) i wyłącznika różnicowo- prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12,wymiana wlz od TL do TM przewodem YDY 3x6mm ² , wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		