

zawieszanie 9/3  
do 91/2  
zad. Nr 3

Lp.	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany pokój (4.67+3.96)*2*2.70 pokój (3.80+2.31)*2*2.70 kuchnia (2.42+1.70+0.60+1.09+3.02+2.77)*2.70 łazienka (1.77+2.54)*2*2.70 przedpokój (3.30+1.57)*2*2.70+(0.90+0.90)*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  46.602 32.994 31.320 23.274 31.158	
			<b>RAZEM</b>	<b>165.348</b>
2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> sufity 4.67*3.96 3.80*2.31 1.77*2.54 (2.42*2.77)+(0.60*1.09) (3.30*1.57)+(0.90*0.90)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18.493 8.778 4.496 7.357 5.991	
			<b>RAZEM</b>	<b>45.115</b>
3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 45.115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.115	
			<b>RAZEM</b>	<b>45.115</b>
4	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	Obsadzenie kratki wentylacyjnych-kuchnia, łazienka 2	szt. szt.	 2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity 165.348+45.115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210.463	
			<b>RAZEM</b>	<b>210.463</b>
7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 45.115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.115	
			<b>RAZEM</b>	<b>45.115</b>
8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 165.348-21.190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144.158	
			<b>RAZEM</b>	<b>144.158</b>
9	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience do wys 2 m i w kuchni łazienka (1.77+2.54)*2*2.0-(0.8*2) kuchnia pas roboczy (0.50+2.70+0.50)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.640 5.550	
			<b>RAZEM</b>	<b>21.190</b>
10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami wewnątrzlokalowe (0.85*2)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.800	
			<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
11	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrzne i wejściowe 5	szt. szt.	 5.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 12	m m	 12.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
14	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wignam gat I gr 2-3 mm- pokoje, kuchnia, przedpokój 40.620	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.620	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<b>RAZEM</b>	<b>40.620</b>
15	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 53.80	m m	53.800	
			<b>RAZEM</b>	<b>53.800</b>
16	Mycie po robotach malarskich drzwi- analogia - umycie grzejników i parapetów wewnętrznych,okien,oczyszczenie glazury i terakoty 1	kpl. kpl.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi i materiałów z rozbiórki 0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.300	
			<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
18	Utylizacja 1	kpl kpl	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

30.12.14  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Violetta Przyńska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Janosika 8 m.1</b>					
1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka + szafka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 0132-02 analogia	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0115-04 analogia	Bateria ścienna prysznicowa o śr.nom. 15 mm z natryskiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	analiza in- dywidualna	Czyszczenie urządzeń sanitarnych w łazience	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych	urządź urządź		
		3		3.000	
				RAZEM	3.000
16	analiza in- dywidualna	Wykonanie przeglądu kotła przez serwisanta i wykonanie zaleceń z niego wynikających	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

*Anna Sikorska*

upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11  
w szczególności instalacyjnej w zakresie siód., instalacji i urządzeń  
ciepłych wentylacyjnych gazowych wentylacyjnych i kanałizacyjnych

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**

Obiekt: **Mieszkanie** - 2-pokoje, kuchnia, łazienka, p.pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Janosika 8 mieszkanie nr 1

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu .	1kpl	
2.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		