

zatkownik 9/4
do 51/12
zud. Nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych płyta z podłóg w lokalu kuchnia 4.33*3.48 pokój 1.50*4.34	m ² m ² m ²	 15.068 6.510	
				RAZEM	21.578
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pokój,kuchnia,przedpokój 1.50*4.34 4.33*3.48	m ² m ² m ²	 6.510 15.068	
				RAZEM	21.578
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 pokój ,kuchnia 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1.76+1.01)*0.65	m ² m ²	 1.801	
				RAZEM	1.801
5	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm kuchnia,pokój 2.50+1.50	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 1010-14 analogia	Demontaż westwalki 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity pokój,kuchnia,przedpokój 1.50*4.34 4.33*3.48 1.38*2.48	m ² m ² m ² m ²	 6.510 15.068 3.422	
				RAZEM	25.000
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany pokój,kuchnia,przedpokój (1.50+4.34)*2*3.30 (4.33+3.48)*2*3.30 (1.38+2.48)*2*3.30	m ² m ² m ² m ²	 38.544 51.546 25.476	
				RAZEM	115.566
9	KNR 4-01 0711-09	Uzpełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 4-01 0619-03	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 3.50	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
11	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 3.50	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
12	KNR-W 2-02 0832-01 analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - (siatka antyrysowa+ Atlas Rekord przyjęto 3 mm) sufity 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 115.566	m ² m ²	 115.566	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	115.566
14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 25.0	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 115.566	m ² m ²	115.566	
				RAZEM	115.566
16	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 25.0	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 25.0	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 115.566-3.75	m ² m ²	111.816	
				RAZEM	111.816
19	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża kuchnia - pas roboczy przy zlewozmywaku 2.50*1.5	m ² m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
20	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej 2.50*1.5	m ² m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
22	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł kuchnia, łazienka 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych parapet wewnętrzny i zewnętrzny 1.20*4	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
24	KNR 0-19 0929-10 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. powyżej 2.5 m ² , OKNA DREWNIANE ZGODNE Z ISTNIEJĄCYM PODZIAŁEM SKRZYDEŁ Z ODTWORZENIEM SZPROSÓW. okna w kolorze białym (1.20*2.14)*2	m ² m ²	5.136	
				RAZEM	5.136
25	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety wewnętrzne z PCV białe (do poz. + M -parapety) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety zewnętrzne (do poz. + M -parapety) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne -AERECO(przepływ powietrza 35m ³ /h) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe pokój, ze wspólnego korytarza do kuchni 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykończone pokój	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
30	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone wejściowe do lokalu (ze wspólnego korytarza) 2.20*1.0	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
31	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych pokój 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych do drzwi wejściowych -zamek z wkładką patentową 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - płyta OSB-3 na podłogi w lokalu 25.0	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
35	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 25.0	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
36	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 32.50	m m	32.500	
				RAZEM	32.500
37	KNR 4-01 1001-02 analogia	Postawienie pieca z kafli używanych -w kuchni + blacha przypieczowa opinia kominiarska nr 104/2014 dołączona do przedmiaru 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	kalk. włas- na	Wykonanie i montaż wentylacji kuchni rurą dwupłaszczową ponad dach -wg opinii kominiarskiej nr 104/2014 załączonej do przedmiaru 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na ścianie; pokój 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - sufity wc na korytarzu 2.0*1.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany wc na korytarzu (2.0+1.0)*2*3.30	m ² m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
42	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wc na korytarzu -ściany i sufity 19.80+2.0	m ² m ²	21.800	
				RAZEM	21.800
43	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów wc na korytarzu 2.0*1.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		wc na korytarzu (2.0+1.0)*2*3.30	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
45	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		wc na korytarzu 2.0*1.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m ²		
		wc na korytarzu 2.0*1.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
47	AW (AW) kalk. włas- na	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
48	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
49	kalk. włas- na	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

15-01-15
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Purzyńska
upr. bud. GP-K2-7342/256/92
W szczególności konstrukcyjno-budowlanej
W zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pomorska 88DI m.13					
1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową wspólne wc	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka stalowego na szafce+ szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0115-01 analogia	Bateria z przepływowym podgrzewaczem wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm do zimnej wody	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie**-
pokój, kuchnia ,p.pokój.Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Pomorska 88DI mieszkanie nr 13****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż wypustu anteny RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu teletechnicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		