

załącznik 9/3  
do SIWZ  
aud. Nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pustostanu</b>					
1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 1.30*2.96+0.73*2.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.009	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.009</b>
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3.46*2+2.23*2)*0.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.828</b>
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby zerwanie kasetonów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 156.429	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	156.429	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.429</b>
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.46*2.43+2.23*1.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.307	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.307</b>
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> ze śłemeniem 1.16*1.95*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.786</b>
7	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.16*3	m		
			m	3.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.480</b>
8	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0.90*2.20*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.940</b>
12	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane 2.2*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
14	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z sztyldami 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNR 4-01 0919-24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 1.30*2.96+1.0*2.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.808	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.808</b>
17	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 3.46*2.43+1.30*2.23+4.31*4.91	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.469	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.469</b>
18	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie ścian siatką	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(4.91*2+4.31*2+3.46*2+2.43*2+1.30*2+2.23*2)*2.96$	m <sup>2</sup>	110.349	
19	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 123.96+32.469	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>110.349</b>
			m <sup>2</sup>	156.429	
20	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych $(4.91*2+4.31*2+1.30*2+2.23*2+3.46*2+2.43*2+1.30*2+1.0*2)*2.96$	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>156.429</b>
			m <sup>2</sup>	123.965	
21	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 32.469	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>123.965</b>
			m <sup>2</sup>	32.469	
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 32.469	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>32.469</b>
			m <sup>2</sup>	32.469	
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 97.757	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>32.469</b>
			m <sup>2</sup>	97.757	
24	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania $(3.46*2+2.43*2+1.30*2+1.0*2)*1.60$	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>97.757</b>
			m <sup>2</sup>	26.208	
25	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8.50	m	<b>RAZEM</b>	<b>26.208</b>
			m	8.500	
26	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego 1	szt	<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
			szt	1.000	
27	cena zakładowa	Postawienie trzonu kuchennego 1	szt	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
			szt	1.000	
28	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB $4.91*4.31+1.30*2.23+3.46*2.43$	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
			m <sup>2</sup>	32.469	
29	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych $4.91*4.31$	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>32.469</b>
			m <sup>2</sup>	21.162	
30	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe $3.46*2.43+1.30*2.23$	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>21.162</b>
			m <sup>2</sup>	11.307	
31	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane $4.91*2+4.31*2+2.23*2+1.30*2+3.46*2+2.43*2$	m	<b>RAZEM</b>	<b>11.307</b>
			m	37.280	
32	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>37.280</b>
			m <sup>3</sup>	1.000	
33	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
			m <sup>3</sup>	1.000	
34	wycena indywidualna	Opinia kominiarska 1	szt	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru


Tadeusz Małach  
Upr. Bud. U.KN-KZ 210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>instalacja sanitarna</b>					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1			
2	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02 0233-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	kpl.	1.000	
		3		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	3.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	1.000	
		3		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 4- 02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.	3.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		3.5			
9	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm do automatu	szt.	3.500	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
10	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm	szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	kpl.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-15 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 32 mm	szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	1.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	2.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	1.000	
		3.5		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	m	3.500	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
			szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

+ szafka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

Andrzej   
Upr. bud. GP-KZ-70/27113/92

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**

Obiekt: **Mieszkanie** -  
**pokój, kuchnia ,łazienka,p.pokój.**

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Toruńska 70** **mieszkanie nr 6**

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu RTV.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		