

zatemnik 9/8
do słdk
aud. Nr 8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych i pawlaczego i boazerii 1.0*3.0+2.98*3.0+1.42*3.0+0.90*3.0+2.98*1.50+1.53*1.50	m ² m ²	25.665	
				RAZEM	25.665
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 30.776+76.032	m ² m ²	106.808	
				RAZEM	106.808
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli 2.49*4.42+4.24*4.42	m ² m ²	29.747	
				RAZEM	29.747
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.49*1.50+4.42*1.50	m ² m ²	10.365	
				RAZEM	10.365
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzlokalowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.0*2.2*2+0.80*2.20	m ² m ²	6.160	
				RAZEM	6.160
10	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
11	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 z naświetlem 0.90*3.0+2.98*3.0	m ² m ²	11.640	
				RAZEM	11.640
14	analiza indywidualna	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową - w pozycji ująć R,M,S 3.50	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02 2006-04	Oklładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 4.24*4.42+2.49*4.42	m ² m ²	29.747	
				RAZEM	29.747
17	KNR 2-02 2006-02	Oklładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (4.42*4+2.49*2+4.24*2)*3.0	m ² m ²	93.420	
				RAZEM	93.420
18	KNR W-02 0202-03	Oklładziny ściennie na podłożu z gipsu i płyt gipsowo-kartonowych; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0*3*3.0	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 29.747+116.700	m ²		
			m ²	146.447	
				RAZEM	146.447
20	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 29.747	m ²		
			m ²	29.747	
				RAZEM	29.747
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 93.420+0.90*2*3.0+2.98*2*3.0	m ²		
			m ²	116.700	
				RAZEM	116.700
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29.747	m ²		
			m ²	29.747	
				RAZEM	29.747
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 100.515	m ²		
			m ²	100.515	
				RAZEM	100.515
24	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 2.49*1.50+4.42*1.50+2.98*1.50+0.90*1.50	m ²		
			m ²	16.185	
				RAZEM	16.185
25	cena zakładowa	Postawienie pieca kaflowego ze starych kafli	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 29.747	m ²		
			m ²	29.747	
				RAZEM	29.747
27	KNR W-02 0208-02	Okladziny podłogowe na podłożu z płyt OSB; płytki o wymiarach 30x30 cm 2.98*1.0	m ²		
			m ²	2.980	
				RAZEM	2.980
28	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.42*4.24	m ²		
			m ²	18.741	
				RAZEM	18.741
29	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 1.53*4.42+2.49*1.50	m ²		
			m ²	10.498	
				RAZEM	10.498
30	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichloru winylu zgżewane 4.42*4+2.49*2+4.24*2	m		
			m	31.140	
				RAZEM	31.140
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
33	cena zakładowa	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kulas
Upr. Bud. UAN-KZ 226/120/90

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **Mieszkanie**-
pokój, kuchnia ,łazienka,p.pokój.Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Toruńska 102 mieszkanie nr 3****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu RTV.	1kpl	
6.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Montaż grzejnika elektrycznego olejowego IP 44 w łazience.	1kpl	
9.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
10.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika i kabiny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4- 02 0141-03 analogia	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / spłuczka/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych /90 x 90/ (3 ściany płytkowane + drzwi z polistyrenu)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02 0140-01	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności 60 l. na istniejących wspornikach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych / na przeróbki istn. inst.PP/ 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem UWAGA istn. kuchenkę odwieźć do ROM- 1 do dalszego zagospodarowania 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	analiza in- dywidualna	podejścia wod-kan do pralki pozostają bez zmian 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach / belka przyłączeniowa/ 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. Sanitarnych
Zdzisław Żelazny
020 237 41 30