

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 15.39+17.44+6.58+60.54+21.87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	121.820	
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 121.82	m <sup>2</sup>	RAZEM	121.820
			m <sup>2</sup>	121.820	
3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn. zwykle kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> ( w pokoju, kuchni i wspólnej łazience) 30.54	m <sup>2</sup>	RAZEM	121.820
			m <sup>2</sup>	30.540	
4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1.5	m <sup>2</sup>	RAZEM	30.540
			m <sup>2</sup>	1.500	
5	kalkulacja własna wycena in- dywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej 1	szt	RAZEM	1.500
			szt	1.000	
6	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki nna sufitach 28.45	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.000
			m <sup>2</sup>	28.450	
7	kalkulacja własna kalk. własna	Uzupełnienie ścian płytami kartonowo gipsowym gr 12,5 (komórka) 3.2	m <sup>2</sup>	RAZEM	28.450
			m <sup>2</sup>	3.200	
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.	RAZEM	3.200
			szt.	1.000	
9	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 77.99+15.39	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.000
			m <sup>2</sup>	93.380	
10	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 28.45	m <sup>2</sup>	RAZEM	93.380
			m <sup>2</sup>	28.450	
11	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 93.38	m <sup>2</sup>	RAZEM	28.450
			m <sup>2</sup>	93.380	
12	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 28.45	m <sup>2</sup>	RAZEM	93.380
			m <sup>2</sup>	28.450	
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 28.45	m <sup>2</sup>	RAZEM	28.450
			m <sup>2</sup>	28.450	
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 77.99	m <sup>2</sup>	RAZEM	28.450
			m <sup>2</sup>	77.990	
15	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania- beżowa 15.39	m <sup>2</sup>	RAZEM	77.990
			m <sup>2</sup>	15.390	
16	kalkulacja własna	Montaż nawiewników AERECO 2	szt	RAZEM	15.390
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm 4.5	m m		
				4.500	
18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
				6.580	
19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 28.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>6.580</b>
				28.450	
20	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0 28.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>28.450</b>
				28.450	
21	KNR 4-01 0913-04	Wstawienie łat z desek o powierzchni do 5.0 dm <sup>2</sup> w płaszczyznach elementów stolarki 4	szt. szt.	<b>RAZEM</b>	<b>28.450</b>
				4.000	
22	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 5.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
				5.390	
23	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 5.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>5.390</b>
				5.390	
24	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 2	szt. szt.	<b>RAZEM</b>	<b>5.390</b>
				2.000	
25	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
				2.000	
26	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
				1.000	
27	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł 1.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
				1.850	
28	dostawa materiału	Ościeżnice 1	szt. szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
				1.000	
29	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 1.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
				1.850	
30	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
				1.000	
31	KNR 4-01 0909-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> 8	szt. szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
				8.000	
32	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych ( powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
				0.900	
33	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych ( powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.9	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
				0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Margorzata Tomaszewska  
upr bud 044 2-1210/375/86  
w specjalności konserwacyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Zeglarska 11 m.3</b>					
1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	12.000
2	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych z.w.	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	6.000
3	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) z wkładką aluminiową o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych c.w.	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	6.000
4	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	2.000
5	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	8.000
6	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	4.000
7	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	4.000
8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (wanna+umywalka+zlewozmywak)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	3.000
9	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	1.000
10	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	1.000
11	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	1.000
12	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	1.000
13	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	1.000
14	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	1.000
15	KNR-W 4- 02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	1.000
16	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	1.000
17	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm z natryskiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	1.000
18	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	1.000
19	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka 2-komorowego na szafce+ szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
21	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

*Anna Sikorska*

upr. bud. nr 1000 KUP/0062/DWOS/11  
 w woj. łódzkiej, ul. Włocławek 100, 95-001 Włocławek  
 ciepłych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i sanitarnych

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**Obiekt: **Mieszkanie**-  
**pokój, kuchnia .**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Żeglarska 11****mieszkanie nr 3****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon”	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	8kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu RTV.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		