

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (3.71+3.28+1.36+0.75+2.38+3.0)*2.50 przedpokój (2.24+0.66+0.68+1.91+1.55+2.60)*2.50 w.c. (2.06+1.80)*2*2.50	m ²		
			m ²	36.200	
			m ²	24.100	
			m ²	19.300	
				RAZEM	79.600
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 22.90	m ²		
			m ²	22.900	
				RAZEM	22.900
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 22.90	m ²		
			m ²	22.900	
				RAZEM	22.900
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2.000	
					RAZEM
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. -wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 3.5	m ²		
			m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² wejściowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity 22.90+79.60	m ²		
			m ²	102.500	
				RAZEM	102.500
10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 79.60	m ²		
			m ²	79.600	
				RAZEM	79.600
11	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22.90	m ²		
			m ²	22.900	
				RAZEM	22.900
12	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 22.90	m ²		
			m ²	22.900	
				RAZEM	22.900
13	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach 79.60	m ²		
			m ²	79.600	
				RAZEM	79.600
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.90	m ²		
			m ²	22.900	
				RAZEM	22.900
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 79.60-19.94	m ²		
			m ²	59.660	
				RAZEM	59.660
16	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience do wys 2 m i do wys 1, 5 m w części kuchennej przy zlewozmywaku łazienka (2.06+1.80)*2*2	m ²		
			m ²	15.440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		przy zlewozmywaku (3*1.5)	m ²	4.500	
				RAZEM	19.940
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2.90	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
19	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie grzejnik w łazience	m ²		
		0.55	m ²	0.550	
				RAZEM	0.550
20	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne samodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
21	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami - drzwi do pokoju, wejściowe,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - do pokoju	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych - zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm	m ²		
		22.90	m ²	22.900	
				RAZEM	22.900
25	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		23.10	m	23.100	
				RAZEM	23.100
26	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi i materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

22-01-15
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Puzynska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 34 m.4					
1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka 2-komorowego na szafce+ szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	analiza indywidualna	kuchenka elektryczna 2pp	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	analiza indywidualna	Czyszczenie urządzeń i przyborów sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Anna Sikorska
 Anna Sikorska
 upr. bud. nr ewid. KUR/0062/OWOS/11
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie****-pokój z aneksem kuchennym ,łazienka, p.p.**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Przemysłowa 34 mieszkanie nr 4****I. kres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	kpl	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego ,wymiana oprawy w łazience typu „plafon”	1kpl	
2.	Montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo-prądowych ,montaż ochronników II-stopnia , montaż wlv od TL do TM przewodem YDY 3x6mm ² ,montaż TL i OK 1x25A, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
3.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		