

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $(1.42+1.77+0.47)*1.20$	m ² m ²	 4.392	 4.392
				RAZEM	4.392
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.20*2.22	m ² m ²	 4.884	 4.884
				RAZEM	4.884
3	KNR 4-01 0349-09 analogia	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej łuk z klinkieru 3.50	m ² m ²	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
4	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm łuk 3.50	m m	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
5	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -rozebranie paneli $(4.70*4.61)- 4.884$	m ² m ²	 16.783	 16.783
				RAZEM	16.783
6	KNR 4-01 0427-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych - zabudowa z płyty g-k na suficie $(2.43*0.50)*2$	m ² m ²	 2.430	 2.430
				RAZEM	2.430
7	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z g-k 2.45*2.20	m ² m ²	 5.390	 5.390
				RAZEM	5.390
8	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł . na zaprawie cementowo-wapiennej murek 1.20*0.40	m ² m ²	 0.480	 0.480
				RAZEM	0.480
9	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet $(4.70+4.61)*2*2.50$ $(3.60*2.50)*2$	m ² m ² m ²	 46.550 18.000	 64.550
				RAZEM	64.550
10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany pokój $(4.70+4.61)*2*2.50$ $(3.60*2.50)*2$	m ² m ² m ²	 46.550 18.000	 64.550
				RAZEM	64.550
11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 4.70*4.61	m ² m ²	 21.667	 21.667
				RAZEM	21.667
12	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 15.0	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
13	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych,drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 -drzwi wejściowe 1.64	m ² m ²	 1.640	 1.640
				RAZEM	1.640
16	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
18	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 64.550	m ² m ²	64.550	
				RAZEM	64.550
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 21.667	m ² m ²	21.667	
				RAZEM	21.667
20	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 21.667	m ² m ²	21.667	
				RAZEM	21.667
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 64.550	m ² m ²	64.550	
				RAZEM	64.550
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.667	m ² m ²	21.667	
				RAZEM	21.667
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 64.550	m ² m ²	64.550	
				RAZEM	64.550
24	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 (1.55*1.48)+(1.55*1.48)	m ² m ²	4.588	
				RAZEM	4.588
25	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 3.20	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
26	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko -parapety wewnętrzne 3.20	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
27	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł parapet zewnętrzny z blachy stalowej. Do pozycji należy doliczyć M-parapety 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29		Nawiewniki higrosterowalne 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 7.86	m ² m ²	7.860	
				RAZEM	7.860
31	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych -zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 21.809	m ² m ²	21.809	
				RAZEM	21.809

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 21.667	m ²		
			m ²	21.667	
				RAZEM	21.667
35	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - (pozycja nie zawiera podkładu pod panele - należy uwzględnić to w kosztorysie) panele klasa AC 3 21.667	m ²		
			m ²	21.667	
				RAZEM	21.667
36	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi i materiałów z rozbiórki 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
37	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

15.01.15
 Inspektor Nadzoru Budowlanego
 Violetta Kurzmiska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 34b m. 36					
1	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm z głowicą Danfoss	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	analiza indywidualna	Spuszczeniei napełnieni w instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Anna Sikorska
 Anna Sikorska
 upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11
 w szczególności instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych

4

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I WYCENA.

Obiekt: **Mieszkanie** -
pokój .

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Przemysłowa 34B mieszkanie nr 36**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon”	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	5kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (5 obwodów) ,montaż -wyłącznika różnicowo- prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, montaż wlv od T1 do TM przewodem YDY 3x6mm2 wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu RTV.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		