

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $(3.26*2+3.49*2+0.91*2+1.13*2+1.07*6+0.83*1)*1.50$	m ²		
			m ²	37.245	
2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 3.26*3.49	m ²	RAZEM	37.245
			m ²	11.377	
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 190.814	m ²	RAZEM	11.377
			m ²	190.814	
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli 35.364	m ²	RAZEM	190.814
			m ²	35.364	
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5	szt.	RAZEM	35.364
			szt.	5.000	
6	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ² 1.60*1.05	m ²	RAZEM	5.000
			m ²	1.680	
7	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.05	m	RAZEM	1.680
			m	1.050	
8	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 1	szt.	RAZEM	1.050
			szt.	1.000	
9	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 4	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	4.000	
11	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.	RAZEM	4.000
			szt.	1.000	
12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.2*2+0.70*2.2*2	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	7.040	
13	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20	m ²	RAZEM	7.040
			m ²	2.200	
14	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z sztyldami 5	szt.	RAZEM	2.200
			szt.	5.000	
15	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 5	szt.	RAZEM	5.000
			szt.	5.000	
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.	RAZEM	5.000
			szt.	2.000	
17	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie sufitów i ścian siatką 190.814	m ²	RAZEM	2.000
			m ²	190.814	
18	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 46.742+122.252+21.820	m ²	RAZEM	190.814
			m ²	190.814	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR W-02 0202-03	Okładziny ściennie na podłożu z gipsu i płyt gipsowo-kartonowych; płytki o wymiarach 30x30 cm (0.91*2+1.07*4+1.13*2)*2.61	m ² m ²	RAZEM 21.820	190.814 21.820
20	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.83*4.34+3.26*3.49+3.80*3.79	m ² m ²	RAZEM 46.742	46.742 46.742
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.83*2+4.34*2+3.26*2+3.49*2+3.80*2+3.79*2)*2.60	m ² m ²	RAZEM 122.252	122.252 122.252
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 46.742	m ² m ²	RAZEM 46.742	46.742 46.742
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 102.002	m ² m ²	RAZEM 102.002	102.002 102.002
24	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3.26*2+3.49*2)*1.50	m ² m ²	RAZEM 20.250	20.250 20.250
25	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 46.742	m ² m ²	RAZEM 46.742	46.742 46.742
26	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.80*3.79+4.83*4.34	m ² m ²	RAZEM 35.364	35.364 35.364
27	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 3.26*2.45+0.83*1.07	m ² m ²	RAZEM 8.875	8.875 8.875
28	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane 3.26*2+3.49*2	m m	RAZEM 13.500	13.500 13.500
29	KNR W-02 0208-02	Okładziny podłogowe na podłożu z płyt OSB; płytki o wymiarach 30x30 cm 1.07*0.91+1.07*1.13	m ² m ²	RAZEM 2.183	2.183 2.183
30	kalk. własna	Przestawienie pieca kaflowego 2	szt szt	RAZEM 2.000	2.000 2.000
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.50	m ³ m ³	RAZEM 1.500	1.500 1.500
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 1.50	m ³ m ³	RAZEM 1.500	1.500 1.500
33	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. WANKA 7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / spłuczka/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 0-35 0123-02 analogia	Kabiny natryskowe do kąpielni, narożne, kwadratowe (brodzik + kotara + 3 ściany płytkowane)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody 60 l.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem + butla gazowa 11kg + reduktor z węzłem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	analiza indywidualna	umyć umywalkę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej /wentylacja od dołu/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł /opd dołu/ 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000

WYSTĘPIENIE MALARZY
ds. ścian wewnętrznych
Złoty Złazny
ul. 000174/Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -
2-pokoje, kuchnia ,łazienka,wc .

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Ujejskiego 26** **mieszkanie nr 1**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni ,łazience i wc oprawa typu „plafon”.	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż wypustu anteny RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu teletechnicznego.	1kpl	
6.	Naprawa instalacji domofonowej i wymiana unifonu..	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		