

## PRZEMIARY ROBÓT

Bydgoszcz ..... r.

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**  
 Budowa: **Bydgoszcz**

ul. Nowodworska 3

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość
1	Montaż w GTR ochronników II stopnia.		1	
2	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu piwnicznym ( $R < 10\Omega$ ).		1	
3	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		1	
4	<b>Razem netto w PLN</b>			
5	<b>VAT 8%</b>	0,08		
6	<b>Razem brutto w PLN</b>			

**Zakres robót elektrycznych i wycena**

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**  
 Budowa: **Bydgoszcz**

- 4 rodziny  
 ul. Magdzinskiego 13

**I. Zakres remontu**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
		70	10	
1	Wymiana GTR . Obudowa izolowana IP 65, IK 10 z wyposażeniem: wyłącznik główny 100A, zabezpieczenie R303_63A, połączenia szynowe Cu. Montaż ochronników II stopnia (dwa WLZ)		1	
2	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu (zarówka LED) przed wejściem od strony podwórka .(wypusty + oprawa).		2	
3	Montaż oprawy "numer budynku z logo ADM" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		1	
4	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu ( $R < 10\Omega$ ).		1	
5	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		1	
6	<b>Razem netto w PLN</b>			
7	<b>VAT 8%</b>	0,08		
8	<b>Razem brutto w PLN</b>			

Bydgoszcz .....

**Zakres robót elektrycznych i wycena**

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**

Budowa: **Bydgoszcz**

**ul. Ugory 42 Front i Oficyna**

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość
1	Montaż w GTR ochronników II stopnia.		1	
2	Wzmocnienie uziemienia głównej szyny wyrównawczej (R<10Ω) va zewnątrz budynku		1	
3	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		1	
4	<b>Razem netto w PLN</b>			
5	<b>VAT 8%</b>	0,08		
6	<b>Razem brutto w PLN</b>			

Inspektor Nadzoru  
d/s Elektrycznych  
*inż. Wojciech Falkowski*  
upr. bud. UAN-KZ-7210/170/07

**Zakres robót elektrycznych i wycena**

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**  
 Budowa: **Bydgoszcz**

**- 5 rodzin**  
**ul. Stawowa 22**

**I. Zakres remontu**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Opracowanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w zakresie doboru wewnętrznych linii zasilających i spadków napięć.		1	
2	Wymiana zasilania od SPD do GTR przewodem YKY4x16mm <sup>2</sup> w rurze ochronnej pod tynkiem.		2	
3	Wymiana GTR . Obudowa izolowana IP 65, IK 10 z wyposażeniem: wyłącznik główny 100A, zabezpieczenie 2 R303_63A, połączenia szynowe Cu. Montaż ochronników II stopnia (dwa WLZ)		1	
4	Wymiana WLZ od GTR do TL przewodem YDY 5x16mm <sup>2</sup> prowadzonym w rurze ochronnej p/t. (dwa wlz)		10	
5	Wymiana przewodu YDY3x6, 5x6mm <sup>2</sup> prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem od tablic licznikowych do mieszkaniowych i tablicy TA i przerzutem napowietrznym do lokalu użytkowego..		50	
6	Wymiana dzwonek-wypusty.		5	
7	Wymiana tablic licznikowych TL-1F, TL-3F, w obudowie izolowanej pojedynczej na klatce schodowej budynku wyposażonych w TL i OK: zamykanych na kłódki adm. Montaż układu sterowania II taryfą.		5	
8	Montaż tablic mieszkaniowych typu S12 w lokalach mieszkalnych. wyposażonych w zabezpieczenia nadprądowe, Podłączenie istniejących obwodów..		5	
9	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafonierzy z żarówką LED z czujnikiem ruchu - wypusty.		4	
10	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu (żarówka LED) przed wejściem od strony podwórka .(wypusty + oprawa).		2	
11	Montaż oprawy "numer budynku z logo ADM" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		1	
12	Wymiana tablicy administracyjnej w obudowie izolowanej wyposażonej w tablicę TL-1f, OK-1x25A oraz w: wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B16 dla: klatka schodowa, domofon, kortarz piwniczny, komórki lokatorskie, gniazdo hermetyczne 2x10A/230V, wyłącznik różnicowo-prąd. 25A, 30mA, 230V.		1	
13	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu (R<10Ω).		1	
14	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		1	
15	<b>Razem netto w PLN</b>			
16	<b>VAT 8%</b>	0,08		
17	<b>Razem brutto w PLN</b>			