

PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE nr 1 ZAŁĄCZNIK nr 9/1

Wojska Polskiego 6.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROZBIÓRKA BUDYNKÓW WOJSKA POLSKIEGO 6					
1.1 DEMONTAŻ URZĄDZEŃ I PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH					
d.1.1	1 klakulacja indywidualna	Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ					
d.1.2	2 KNR 4-01 0354-04 bud. mieszkalny bud. gospodarczy oficyna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 16+11 1+3 1	szt. szt. szt. szt.	27.000 4.000 1.000	
				RAZEM	32.000
1.3 ROZBIÓRKA KOMINÓW MUROWANYCH					
d.1.3	3 KNR 4-01 0350-01 bud. mieszkalny bud. gospodarczy oficyna	Rozebranie kominów wolnostojących 0.44*1.27*8.07 0.68*0.39*4.07 0.56*0.56*4.71	m ³ m ³ m ³ m ³	4.510 1.079 1.477	
				RAZEM	7.066
d.1.3	4 KNR 4-01 1011-02 bud. mieszkalny	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1.6*(0.65*1.0+0.65*0.45*2)	m ³ m ³	1.976	
				RAZEM	1.976
1.4 ROZBIÓRKA ŚCIAN DZIAŁOWYCH					
d.1.4	5 KNR 4-01 0349-02 bud. mieszkalny bud. gospodarczy	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany działowe 0.29*2.46*3.97*2 0.18*2.46*7.14*2 0.1*2.46*(2.99+1.79+1.0+2.01) 0.18*2.52*(2.05+3.46) 0.18*2.2*1.91 0.1*2.63*1.8 0.18*2.63*1.15	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	5.664 6.323 1.916 2.499 0.756 0.473 0.544	
				RAZEM	18.175
d.1.4	6 KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk 2.5*(2.1+4.12*2)	m ² m ²	25.850	
				RAZEM	25.850
1.5 ROZBIÓRKA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH					
d.1.5	7 KNR 4-01 0349-02 bud. mieszkalny bud. gospodarczy oficyna	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany osłonowe 0.41*3.75*(7.97*2+11.1*2) 0.5*0.41*3.69*7.97*2 0.25*2.63*(9.95*2+0.5) 0.29*3.3*(4.1*2+8.6*2) 0.5*0.29*0.72*4.1*2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	58.640 12.058 13.413 24.308 0.856	
				RAZEM	109.275
d.1.5	8 KNR 2-02 1612-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m 1	kol. kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.5	9 KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz. 10) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6 ROZBIÓRKA ŚCIAN I ŁAW FUNDAMENTOWYCH					
d.1.6	10 KNR 4-01 0104-01 bud. mieszkalny bud. gospodarczy oficyna	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II 1.0*1.2*(7.97*4+11.1*3)*0.5 1.0*1.2*(9.95*2+0.5+1.8)*0.5 1.0*1.2*(4.1*2+8.6*2)*0.5	m ³ m ³ m ³ m ³	39.108 13.320 15.240	

1.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-56.39			
			m ³	-56.390	
				RAZEM	11.278
11	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - fa-	m ³		
d.1.6	0349-02	wy i ściany fundamentowe	m ³		
	bud. miesz-	1.0*0.5*(7.97*4+11.1*3)		32.590	
	kalny				
	bud. gospo-	1.0*0.5*(9.95*2+0.5+1.8)	m ³	11.100	
	darczy				
	oficyna	1.0*0.5*(4.1*2+8.6*2)	m ³	12.700	
				RAZEM	56.390
12	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i	m ³		
d.1.6	0105-01	ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m ³		
		11.278+56.39		67.668	
				RAZEM	67.668
13	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.6	0236-03		m ³		
		67.668		67.668	
				RAZEM	67.668
		1.7 ROZBIÓRKA DACHU		RAZEM	67.668
14	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów	m ²		
d.1.7	0535-08	itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	bud. miesz-	0.2*5.65*4		4.520	
	kalny				
				RAZEM	4.520
15	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.7	0535-04		m		
	bud. miesz-	11.1*2+3.75*2		29.700	
	kalny				
	oficyna	9.15*2+3.3*2	m	24.900	
				RAZEM	54.600
16	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo	m ²		
d.1.7	0508-01		m ²		
	bud. miesz-	5.65*11.1*2		125.430	
	kalny				
				RAZEM	125.430
17	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.7	0519-04		m ²		
	bud. miesz-	125.43		125.430	
	kalny				
	bud. gospo-	4.15*9.95	m ²	41.293	
	darczy				
	oficyna	2.5*9.15*2	m ²	45.750	
				RAZEM	212.473
18	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1.7	0430-06		m ²		
		212.473		212.473	
				RAZEM	212.473
19	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach łąt ponad 24	m ²		
d.1.7	0430-05	cm	m ²		
		125.43		125.430	
				RAZEM	125.430
20	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.1.7	0430-02		m ²		
		212.473		212.473	
				RAZEM	212.473
		1.8 ROZBIÓRKA POSADZEK I PODŁOŻY BETONOWYCH		RAZEM	212.473
21	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1.8	0504-01		m ²		
	bud. miesz-	3.37+8.74+16.31+5.73+6.92+1.22+12.11+15.84		70.240	
	kalny				
	pom. gospo-	8.33+5.69+5.42	m ²	19.440	
	darcze				
	oficyna	3.55*8.6	m ²	30.530	
				RAZEM	120.210
		1.9 ROZBIÓRKA STROPÓW		RAZEM	120.210
22	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1.9	0429-04		m ²		
		70.24		70.240	
				RAZEM	70.240
23	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do	m		
d.1.9	0429-07	300 cm2	m		
		3.5*18		63.000	
				RAZEM	63.000
24	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1.9	0816-06				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		70.24	m ²	70.240	
				RAZEM	70.240
25	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1.9	0428-04	12*10.3	m	123.600	
				RAZEM	123.600
26	KNR 4-01	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1.9	0431-02	0.87*1.87	m ²	1.627	
				RAZEM	1.627
1.10 WYWOZ I UTYLIZACJA GRUZU					
27	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku -	m ³		
d.1.1	1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nast. samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	198.890	
0		198.89		RAZEM	198.890
28	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku -	m ³		
d.1.1	1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nast. samoch. samowył. - dod. za każdy nast. rozp. 1 km	m ³	198.890	
0		Krotność = 9 198.89		RAZEM	198.890
29	kalkulacja	Oплата za utylizację gruzu	kpl.		
d.1.1	indywidual-		kpl.	1.000	
0	na	1		RAZEM	1.000
30	KNR 4-04	Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku na	t		
d.1.1	1107-03	odl. 1km	t	0.900	
0		0.9		RAZEM	0.900
31	KNR 4-04	Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku -	t		
d.1.1	1107-04	dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	0.900	
0		Krotność = 9 0.9		RAZEM	0.900
32	kalkulacja	Oплата za utylizację papy	kpl.		
d.1.1	indywidual-		kpl.	1.000	
0	na	1		RAZEM	1.000
33	KNR 4-04	Transport drewna z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku na	t		
d.1.1	1107-03	odl. 1km	t	6.800	
0		6.8		RAZEM	6.800
34	KNR 4-04	Transport drewna z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku -	t		
d.1.1	1107-04	dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	6.800	
0		Krotność = 9 6.8		RAZEM	6.800
35	kalkulacja	Oплата za utylizację drewna z rozbiórki	kpl.		
d.1.1	indywidual-		kpl.	1.000	
0	na	1		RAZEM	1.000
				RAZEM	1.000