

## PRZEDMIAR ROBÓT BAT-14-004

Nazwa robót: KOSZTORYS INWESTORSKI: Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej inst. gazu oraz instalacji c.o. dla lokali mieszkalnych nr 3, 4, 5, 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Bydgoszcz, ul. Gdańska 37- dz 247

Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz  
za pośrednictwem Administracji Domów Miejskich "ADM"  
sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR BAT-14-004

Strona 1

03-03-2015

SYKAL-002922

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
<b>1 Instalacja gazowa</b>					
1	1	KNR 035-02-23-05-00	Montaż kotła gazowego wiszącego 2-funkcyjnego o mocy do 14 kW	kompl	4,000
1	2	KNNR N004-05-41-03-00	Wkład kominowy stalowy nierdzewny dwupłaszczowy H=7 m dla mieszkania nr 4	kompl	1,000
1	3	KNNR N004-05-41-03-00	Wkład kominowy stalowy nierdzewny H=12 m dla mieszkania nr 5	kompl	1,000
1	4	KNNR N004-05-41-03-00	Wkład kominowy stalowy nierdzewny dwupłaszczowy H=2 m dla mieszkania nr 6	kompl	1,000
1	5	KNNR N004-05-41-03-00	Wkład kominowy stalowy nierdzewny dwupłaszczowy H=2 m dla mieszkania nr 7	kompl	1,000
1	6	KNR 215-12-01-05-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22	100 m	0,030
1	7	KNR 215-12-01-04-00	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 18	100 m	0,200
1	8	KNR 215-03-10-02-00	Kurek gazowy przelotowy ø 20	szt	4,000
1	9	Kalkulacja własna	Podłączenie urządzenia gazowego do instalacji (wąz elastyczny, kształtki)	kompl	4,000
1	10	KNR 215-03-05-01-00	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	100 szt	0,040
<b>2 Instalacja centralnego ogrzewania</b>					
2	1	KNR 035-02-01-04-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku ø 18*1,0	100 m	1,040
2	2	KNR 035-02-01-03-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku ø 15*1,0	100 m	0,470
2	3	KNR 035-02-15-04-03	Głowica termostaticzna np. typu RAW-K 5135 DANFOSS	szt	15,000
2	4	KNR 035-02-15-06-00	Zawór grzejnikowy powrotny np. DANFOSS typ RLV-15 ø 1/2"	szt	30,000
2	5	KNR 215-42-09-07-00	Filtr siatkowy skośny ø 15	szt	4,000
2	6	KNR 035-02-17-02-00	Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co ø 1/2"	szt	8,000
2	7	KNR 035-02-09-02-20	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ C-22/600/400	szt	1,000
2	8	KNR 035-02-09-05-20	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/600/1000	szt	1,000
2	9	KNR 035-02-09-02-21	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/600/600	szt	1,000
2	10	KNR 035-02-09-06-10	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-33/450/1000	szt	2,000
2	11	KNR 035-02-09-05-10	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/450/1100	szt	2,000
2	12	KNR 035-02-09-05-10	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/450/1000	szt	3,000
2	13	KNR 035-02-09-05-10	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/450/900	szt	1,000
2	14	KNR 035-02-09-02-10	Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/450/400	szt	1,000
2	15	KNR 035-02-13-04-00	Montaż grzejnika łazienkowego PURMO Santorini 07/10	szt	1,000
2	16	KNR 035-02-13-04-00	Montaż grzejnika łazienkowego PURMO Santorini 07/07	szt	1,000
2	17	KNR 035-02-13-04-00	Montaż grzejnika łazienkowego PURMO Santorini 07/04	szt	1,000
2	18	KNR 035-02-31-01-00	Plukanie instalacji co w budynkach mieszkalnych	100 m	1,510
2	19	KNR 035-02-31-02-00	Próba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych	100 m	1,510
<b>3 Roboty dodatkowe</b>					

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	1	Kalkulacja własna	Demontaż kotła gazowego przepływowego c.w.u. w mieszkaniu nr 4	kmpł	1,000
3	2	Kalkulacja własna	Demontaż grzejników elektrycznych w mieszkaniu nr 5	kmpł	1,000
3	3	Kalkulacja własna	Demontaż kotła elektrycznego kotła c.o. w mieszkaniu nr 6	kmpł	1,000
3	4	Kalkulacja własna	Demontaż kotła węglowego kotła c.o. w mieszkaniu nr 7	kmpł	1,000
3	5	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska odbiorowa	kmpł	4,000