

I. dz. ZZP/...*811*/RD/2015
znak sprawy: ZZP-2400- 25/2015

Bydgoszcz, dnia 18.03.2015 r.

Dotyczy: postępowania nr 25/P/2015


„Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 37 i Fordońskiej 435 zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM”Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

Modyfikacja treści SIWZ

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, działając jako pełnomocnik Zamawiającego – Miasta Bydgoszcz na podst. art. 38 ust 4 i 4a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu nr 25/P/2015 (ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.03.2015 r. numer ogłoszenia 51770-2015).

Zakres modyfikacji jest następujący:

- 1) Z uwagi na fakt, iż przedmiary robot dla zadania nr 2 pozycja nr 19 była nieczytelna - Zamawiający zamieścił ponownie ww przedmiary z dopiskiem „AKTUALNE” na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego w dokumentacji przetargowej tego postępowania w zakładce SIWZ / Dokumentacja .**
- 2) Zamawiający NIE ZMIENIA terminu składania ofert.**
- 3) Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.**

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Tomasz Skierecki

"AKTUALNE"

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja gazowe					
1	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
2	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
3	KNR 2-15 0403-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 25-30 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
5	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 9	lokal. lokal.	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 58	m m	58.000	
				RAZEM	58.000
7	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm na ścianach 9 <i>(belki przyłączeniowe)</i>	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem kuchenki dostarczają lokatorzy 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki gazomierzowe naścienne 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 186	m m	186.000	
				RAZEM	186.000
13	KNR 4-01 0333-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 0333-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 4-01 0333-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

19 KNR 4-01 0323-02 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 cegły szt. 4.000 4.000
A. Sikorska

OBIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4.000	
20	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.	RAZEM	4.000
		9	szt.	9.000	
21	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.	RAZEM	9.000
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

22. - opinia kominiarska przykominarska st. 9 lokali
 23. - przesłojenie kuchenki z LPG na
 gaz ziemny st. 9

poprawić

INSPEKCJA NAJ. ORU
 ds. sanitarne

Zbigniew Żelazny
 nr. 538/74/Bg

26.02.2015