

rozjemnik 9/2
do 5/1/2
aud. Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet $(2*4.77+2*2.86+2*4.27+2*4.77)*2.65$	m ²		
			m ²	88.351	
				RAZEM	88.351
2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian $1.4*(2.13+2*3.46)$	m ²		
			m ²	12.670	
				RAZEM	12.670
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany $(2*4.77+2*2.86+2*4.27+2*4.77+2*3.46+2*2.13+3*1.6)*2.65$	m ²		
			m ²	130.698	
				RAZEM	130.698
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity $4.27*2.86+4.27*4.77+2.13*3.46+1.8*1.3$	m ²		
			m ²	42.290	
				RAZEM	42.290
5	KNR 4-01 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) $2.6*(2*2.13+3.46)+4.77*2.75+2.86*2.6$	m ²		
			m ²	40.626	
				RAZEM	40.626
6	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 42.29	m ²		
			m ²	42.290	
				RAZEM	42.290
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 42.29	m ²		
			m ²	42.290	
				RAZEM	42.290
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 130.7	m ²		
			m ²	130.700	
				RAZEM	130.700
9	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 130.7	m ²		
			m ²	130.700	
				RAZEM	130.700
10	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 42.29	m ²		
			m ²	42.290	
				RAZEM	42.290
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 42.29	m ²		
			m ²	42.290	
				RAZEM	42.290
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 130.7	m ²		
			m ²	130.700	
				RAZEM	130.700
13	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ² $1.2*1.7*4$	m ²		
			m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
14	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowej $0.2*1.15*4$	m ²		
			m ²	0.920	
				RAZEM	0.920
16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	wycena inwestorska	drzwi wejściowe do lokalu ocieplone wraz z okuciami i ościeżnicą	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
21	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.3*0.2	m ²	0.060	
				RAZEM	0.060
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3.8	m	3.800	
				RAZEM	3.800
23	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.1*2.05*6*1.5	m ²	20.295	
				RAZEM	20.295
24	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		20.3	m ²	20.300	
				RAZEM	20.300
25	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.13*3.46+1.8*1.4	m ²	9.890	
				RAZEM	9.890
26	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płytami OSB 18 mm	m ²		
		9.89	m ²	9.890	
				RAZEM	9.890
27	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm	m ²		
		42.29	m ²	42.290	
				RAZEM	42.290
28	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne drewniane	m		
		2*4.77+2*2.86+4*4.27+2*2.13+2*3.46+3*1.8	m	48.920	
				RAZEM	48.920
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30		Przestawienie 2 pieców pokojowych z wymianą drzwiczek	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
31		postawienie trzonu kuchennego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
33	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.3	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
34	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		2.3	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
35	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

- 3 -

Leszek Sogański
mgr. bud. WSPR NR 7510/05/02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza indywidualna	dokładne umycie i wyczyszczenie zlewozmywaka i szafki zlewozmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego WC na kl. schodowej wspólne z M-nr 11	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem /istn. kuchenkę dostarczyć do ROM-2/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR 4-02 0141-03	Wymiana termy elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKCJA MIAST ORU
ds. sanitarny

Zbigniew Zetazny
upr. 536/74.Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -
2-pokoje, kuchnia ,wc, p.pokój.
 Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Nakielska 56** **mieszkanie nr 10**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu RTV.	1kpl	
6.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		