

Załącznik nr 9/1 do SIWZ

Przedmiary robót

Zadanie nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 119.693	m ² m ²	 119.693	 119.693
				RAZEM	119.693
2	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 34.88	m m	 34.880	 34.880
				RAZEM	34.880
3	KNR 4-01 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm 22.41	m ² m ²	 22.410	 22.410
				RAZEM	22.410
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
5	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ² 1.0*1.32*2+0.60*1.32	m ² m ²	 3.432	 3.432
				RAZEM	3.432
6	wycena indywidualna	Montaż okna owalnego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.0*2+0.60	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
8	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
9	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrznych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.2+0.70*2.2	m ² m ²	 3.520	 3.520
				RAZEM	3.520
13	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² z dwoma zamkami 2.20	m ² m ²	 2.200	 2.200
				RAZEM	2.200
14	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 15.0	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
17	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm z wypełnieniem wełną mineralną 22.41	m ² m ²	 22.410	 22.410
				RAZEM	22.410

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie sufitów i ścian siatką 119.693	m ²		
			m ²	119.693	
				RAZEM	119.693
20	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 24.941+94.752	m ²		
			m ²	119.693	
				RAZEM	119.693
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 5.61*2.64+3.11*2.64+1.92*1.0	m ²		
			m ²	24.941	
				RAZEM	24.941
22	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (5.61*2+3.11*2+2.64*4+1.92*2+1.0*2)*2.80	m ²		
			m ²	94.752	
				RAZEM	94.752
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 24.941	m ²		
			m ²	24.941	
				RAZEM	24.941
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 68.742	m ²		
			m ²	68.742	
				RAZEM	68.742
25	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 1.92*2*1.50+1.0*2*1.50+3.11*2*1.50+2.64*2*1.50	m ²		
			m ²	26.010	
				RAZEM	26.010
26	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 3.45*2.48	m ²		
			m ²	8.556	
				RAZEM	8.556
27	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 22.41	m ²		
			m ²	22.410	
				RAZEM	22.410
28	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 24.941	m ²		
			m ²	24.941	
				RAZEM	24.941
29	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichlorku winylu zgrzewane 5.61*2+3.11*2+2.64*4+1.92*2+1.0*2	m		
			m	33.840	
				RAZEM	33.840
30	kalk. własna	Postawienie pieca kaflowego 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalk. własna	Postawienie trzonu kuchennego 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.50	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
33	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 1.50	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
34	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych/ 1 komorowy z płytą ociekową/ + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe z baterią 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / spłuczka/ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynk. o łącz. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKCYJNA NASZCZEPKA

ds. Sanitarnych

Zbigniew Żelazny
tel. 836.74.55

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -
 pokój, kuchnia ,wc.
 Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Kliniczna 3** **mieszkanie nr 2**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	8kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu RTV.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		