

Załącznik nr 9/3 do SIWZ

Przedmiary robót

Zadanie nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 149.845	m ² m ²	 149.845	
				RAZEM	149.845
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli 39.581	m ² m ²	 39.581	
				RAZEM	39.581
3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 4.96*1.70	m ² m ²	 8.432	
				RAZEM	8.432
4	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 4.96*1.70	m ² m ²	 8.432	
				RAZEM	8.432
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 1.62*1.30*2	m ² m ²	 4.212	
				RAZEM	4.212
7	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.62*2	m m	 3.240	
				RAZEM	3.240
8	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.2+0.70*2.20	m ² m ²	 3.520	
				RAZEM	3.520
13	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 wyposażone w 2 zamki 2.20	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
14	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm z wypełnieniem wełną mineralną 39.581	m ² m ²	 39.581	
				RAZEM	39.581
17	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 - wydzielenie łazienki 1.50*2*3.08	m ² m ²	 9.240	
				RAZEM	9.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	analiza indywidualna	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową - w pozycji ująć R,M,S	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
19	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 0305-02	Zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.0*2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
21	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		1.0*2.20*2	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
22	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie ścian siatką	m ²		
		110.264	m ²	110.264	
				RAZEM	110.264
23	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		149.845	m ²	149.845	
				RAZEM	149.845
24	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		4.96*3.97+4.01*4.96	m ²	39.581	
				RAZEM	39.581
25	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		(4.96*4+3.97*2+4.01*2)*3.08	m ²	110.264	
				RAZEM	110.264
26	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		39.581	m ²	39.581	
				RAZEM	39.581
27	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		95.912	m ²	95.912	
				RAZEM	95.912
28	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		(1.50*2+3.97*2.0)*1.60	m ²	14.352	
				RAZEM	14.352
29	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
		39.581	m ²	39.581	
				RAZEM	39.581
30	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		39.581	m ²	39.581	
				RAZEM	39.581
31	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu zgrzewane	m		
		4.96*4+3.97*2+4.01*2+1.50*2	m	38.800	
				RAZEM	38.800
32	kalk. własna	Przestawienie pieca kaflowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	kalk. własna	Postawienie trzonu kuchennego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 0105-01 analogia	Zasypanie piwnic	m ³		
		5.0	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
36	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 20 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
37	cena zakła- dowa	Opinia kominiarska	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAW-KS 7210/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / spluczka/ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych /1 komorowy z płytą ociekową/ + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
8	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową / odpowietrzenie kanaliz. ponad dach/ 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
9	S-215 1000-04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową 5,5 + 8 13.5	m m	13.500	
				RAZEM	13.500
10	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe z baterią 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m /na zew. + wew. bud/ 8 x 0,8 x 1,0 5 x 0,3 x 0,4 7	m ³ m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 7	m ³ m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-01 0424-05 analogia	Wycięcie otworów dla odpowietrzenia w dachu drewnianym 1	miejsc miejsc	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR M. ORU
ds. sanitarny

Zbigniew Z. Szary
nr. 036/74/Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia, wc.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Planu 6-Letniego 1** **Mieszkanie nr.26**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni , wc i przed wejściem oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2włączników różnicowo -prądowych ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż wypustu RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		