


**Załącznik nr 9/6 do SIWZ**

**Przedmiary robót**

**Zadanie nr 6**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 26.373+95.823	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122.196	 122.196
				<b>RAZEM</b>	<b>122.196</b>
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli 26.373	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.373	 26.373
				<b>RAZEM</b>	<b>26.373</b>
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1.14*1.77*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.036	 4.036
				<b>RAZEM</b>	<b>4.036</b>
5	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.14*2	m m	 2.280	 2.280
				<b>RAZEM</b>	<b>2.280</b>
6	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.2+0.70*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.520	 3.520
				<b>RAZEM</b>	<b>3.520</b>
11	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z dwoma zamkami 2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.200	 2.200
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
12	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm z wypełnieniem wełną mineralną 26.373	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.373	 26.373
				<b>RAZEM</b>	<b>26.373</b>
15	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 1.50*2*2.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.190	 8.190
				<b>RAZEM</b>	<b>8.190</b>
16	analiza indywidualna	Wykonanie wentylacji - w pozycji ujęć R,M,S 3.5	m m	 3.500	 3.500
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie ścian siatką	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		95.823	m <sup>2</sup>	95.823	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.823</b>
19	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 122.196	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	122.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.196</b>
20	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.85*3.93+3.85*2.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.373</b>
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3.85*4+2.92*2+3.93*2+1.50*4)*2.73	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	95.823	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.823</b>
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.373	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.373</b>
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 77.193	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	77.193	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.193</b>
24	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 2.92*1.50+2.0*1.50+1.50*5*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.630</b>
25	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 26.373	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.373</b>
26	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 26.373	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.373</b>
27	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 3.85*4+2.92*2+3.93*2+1.50*4	m		
			m	35.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
28	kalk. własna	Przestawienie pieca kaflowego 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	kalk. własna	Postawienie trzonu kuchennego 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
32	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru  
  
Tadeusz Kulas  
Upz. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / spłuczka/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych (1 komorowy z płytą ociekową) + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 4- 02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1.5	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
12	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

INSPEKTOR NADZORU  
ds. sanitarnych  
*Zbigniew Żelazny*  
tel. 536.74.89

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**

Obiekt: **Mieszkanie** **-pokój, kuchnia, wc.**

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Toruńska 278** **mieszkanie nr 1**

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni , łazience oprawa typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem.	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej , wymiana Ok1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych w obudowie S12,montaż ochronników II-stopnia ,montaż dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		