

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja -roboty konserwatorskie			
1.1		Rozbiórki i prace przygotowawcze			
1	KNR 2-02 d.1. 1604-01 1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 700.0	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
2	Praca rusztowania d.1. 1 kalk. własna	Praca rusztowania -rusztowanie rurowe zewnętrzne 700 m2 Nakłady robocizny = 4300r-g, Skład zespołu roboczego =12, współczynnik przestoju =0,84 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1. 0701-05 1 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo wapinnej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (przyjęto ok.10% powierzchni elewacji) 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR K-17 d.1. 0102/01 1	Usunięcie słabych spoin w konstrukcjach murowych przy renowacji starego budownictwa 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR K-11 d.1. 0103/02 1	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho z pozostałości zapraw i nawarstwień wtórnych , przy użyciu drobnego kruszywa szklanego frakcji pylastej 613.8	m ² m ²	 613.800	
				RAZEM	613.800
6	KNR K-11 d.1. 0104/02 1	Czyszczenie przez strumieniowanie przegrzaną parą pod ciśnieniem powierzchni pokrytych starą farbą 613.8	m ² m ²	 613.800	
				RAZEM	613.800
7	kalk. własna d.1. kalk. własna 1	Dzierżawa kontenera 5 t na gruz budowlany , wraz z odwozem i utylizacją 1	konte- ner konte- ner	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Tynki			
8	KNBK 4 9- d.1. 227/01 2	Spoinowanie murów gładkich z cegły o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR K-12 d.1. 0502/01 2	Iniekcja ciśnieniowa wzmacniająco - uszczelniająca żywicami epoksydowymi z zamknięciem rys klejen poliuretanowym z zastosowaniem pakarów przyklejanych w elementach o grubości 25 cm i rozwarości rys 0, 2mm - zamknięcie rys na elewacji 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR K-12 d.1. 0502/03 2	Iniekcja ciśnieniowa wzmacniająco - uszczelniająca żywicami epoksydowymi z zamknięciem rys klejen poliuretanowym z zastosowaniem pakarów przyklejanych- dodatek za 0,1 mm rozwarości rysy ponad 0,2mm , za dodatkowe 1,8mmm (wsp. M=18) zamknięcie rys na elewacji Materiał M=18 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR 0-40 d.1. 0209-02 2 analogia	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy brodawkowato 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNR 0-40 d.1. 0210-01 2	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNR 0-40 d.1. 0210-02 2	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 0-40 d.1. 0212-01 2 analogia	wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie (filcowanie tynku)	m ²		
		491.8	m ²	491.800	
				RAZEM	491.800
1.3		Cokół budynku i murki przy wejściach do piwnicy			
15	KNR 19-01 d.1. 0701-07 3 analogia	odbicie tynków cokołu z zaprawy gramaplast	m ²		
		192.1	m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
16	KNR K-17 d.1. 0102/01 3	Usunięcie słabych , zdegradowanych spoin w konstrukcjach murowych przy renowacji starego budownictwa (przyjęto 20% powierzchni cokołu)	m		
		37.9	m	37.900	
				RAZEM	37.900
17	KNR K-11 d.1. 0103/01 3	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na sucho powierzchni ścian zewnętrznych z resztek gruntu , starej izolacji, łuszczących się fragmentów muru itp.	m ²		
		192.1	m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
18	KNR AT-08 d.1. 0101-02 3 analogia	oczyszczenie powierzchni porowatych podłoża sprężonym powietrzem	m ²		
		192.1	m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
19	KNR 0-40 d.1. 0103-02 3	Uszczelnienie cokołu w strefie przygruntowej -pod tynk	m ²		
		45.6	m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
20	KNR 0-40 d.1. 0208-03 3 analogia	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni zaprawą uszczelniającą	m ²		
		143.8	m ²	143.800	
				RAZEM	143.800
21	KNR 0-40 d.1. 0208-04 3 analogia	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie tynku magazynującego sole gr. 10 mm-wzmocnionego rozproszonymi włóknami polipropilenowymi	m ²		
		192.1	m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
22	KNR 0-40 d.1. 0208-05 3	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie tynku magazynującego sole - dodatek za pogrubienie o każde 5 mm ponad 10 mm	m ²		
		192.1	m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
23	KNR 0-28 d.1. 2621-06 3	przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		192.1	m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
24	NNRNKB 6 d.1. 2802/06 3	Licowanie ścian cokołu i murku płytami granitu o gr 1 cm na elastycznej , wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawie klejowej	m ²		
		166.4	m ²	166.400	
				RAZEM	166.400
25	NNRNKB 6 d.1. 2801/04 3	Okładziny ościeży płytami z granitu o gr 1 cm na elastycznej wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawie klejowej	m ²		
		32.29	m ²	32.290	
				RAZEM	32.290
26	NNRNKB 6 d.1. 2804/04 3	Okładziny (nakrywy) murków i balustrad murowanych z płyt z granitu na elastycznej wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawie klejowej	m ²		
		5.02	m ²	5.020	
				RAZEM	5.020
27	KNR 0-40 d.1. 0212-04 3 analogia	Dwukrotne zabezpieczenie przeciwwodne oraz przed działaniem soli i powierzchni okładzin z granitu impregnatem do kamienia naturalnego	m ²		
		203.7	m ²	203.700	
				RAZEM	203.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR AT-08 d.1. 0105-03 3 analogia	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti okładzin z granitu	m ²		
		203.7	m ²	203.700	
				RAZEM	203.700
1.4		Gzysy i opaski - renowacja			
29	TZKNBK d.1. VIII 03-103 4 analogia	Tynki zewn.profilu ciagnionych szlachetnych cyklinowanych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		205.55	m	205.550	
				RAZEM	205.550
30	TZKNBK d.1. VIII 03-104 4 analogia	Tynki zewn.profilu ciagnionych szlachetnych cyklinowanych o szer.do 20 cm	m		
		159.52	m	159.520	
				RAZEM	159.520
31	TZKNBK d.1. VIII 03-105 4 analogia	Tynki zewn.profilu ciagnionych szlachetnych cyklinowanych o szer.do 25 cm	m		
		5.8	m	5.800	
				RAZEM	5.800
32	TZKNBK d.1. VIII 03-108 4 analogia	Tynki zewn.profilu ciagnionych szlachetnych cyklinowanych o szer.do 40 cm	m		
		91.67	m	91.670	
				RAZEM	91.670
33	TZKNBK d.1. VIII 03-109 4 analogia	Tynki zewn.profilu ciagnionych szlachetnych cyklinowanych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinięcia	m		
		91.67	m	91.670	
				RAZEM	91.670
1.5		Detale sztukatorskie -renowacja			
34	TZKNBK X d.1. 0603-01 5	Rekonstrukcja stiuku jednobarwnego na gzysach i fasetach prostych bogato profilowanych	m ²		
		16.52	m ²	16.520	
				RAZEM	16.520
1.6		Elementy drewniane -renowacja			
35	TZKNBK d.1. XV 0429-01 6	Usunięcie starej farby olejnej za pomoca ługowania - po raz pierwszy	m ²		
		89.37	m ²	89.370	
				RAZEM	89.370
36	TZKNBK XII d.1. 66 /01 6 analogia	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków ze sklejki o pow.do 1.0 dm ²	msc.		
		20.00	msc.	20.000	
				RAZEM	20.000
37	KNR 19-01 d.1. 0633-04 6	Odgrybianie desek lub płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. do 25 m ²	m ²		
		89.37	m ²	89.370	
				RAZEM	89.370
38	TZKNBK d.1. XV 0431-01 6	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m ²		
		89.37	m ²	89.370	
				RAZEM	89.370
39	TZKNBK d.1. XV 0432-01 6	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		89.37	m ²	89.370	
				RAZEM	89.370
40	TZKNBK d.1. XV 0437-01 6 analogia	Malowanie farbą specjalistyczną - pierwszy raz	m ²		
		89.17	m ²	89.170	
				RAZEM	89.170
41	TZKNBK d.1. XV 0437-02 6	Malowanie farbą specjalistyczną - drugi raz	m ²		
		89.17	m ²	89.170	
				RAZEM	89.170

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7		Opierzenia			
42	KNR 4-01 d.1. 0535-08 7	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		111.24	m ²	111.240	
				RAZEM	111.240
43	KNR 19-01 d.1. 0538-03 7 analogia	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
		42.13	m ²	42.130	
				RAZEM	42.130
44	KNR 19-01 d.1. 0538-07 7	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
		48.66	m ²	48.660	
				RAZEM	48.660
1.8		Schody			
45	TZKNBK d.1. XVI cz.2 9- 8 01 analogia	Demontaż posadzki z płyt kamiennych prostokątnych o obw.do 6 m/m2 (analogia R=0,4, M,S=0) Robocizna R=0,4 Materiał i Sorzęt=0 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
46	TZKNBK d.1. XVI 1307- 8 01 analogia	Piaskowanie płaszczyzn granitu-stopnie schodów zewnętrznych	m ²		
		8.51	m ²	8.510	
				RAZEM	8.510
47	TZKNBK d.1. XVII m 0110- 8 03 analogia	Montaż stopni kamiennych prostych blokowych przekr.elem.do 0.06 m2	m		
		2.25	m	2.250	
				RAZEM	2.250
48	kalk. własna d.1. kalk. własna 8	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w miejscu zdemontowanych płyt kamiennych	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
1.9		Malowanie elewacji			
49	KNR 0-40 d.1. 0212-02 9	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		613.80	m ²	613.800	
				RAZEM	613.800
50	KNR 0-40 d.1. 0212-04 9 analogia	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej farbą silikatowo-dyspersyjną , wysoko paroprzepuszczalną odporną na działanie warunków atmosferycznych	m ²		
		613.80	m ²	613.800	
				RAZEM	613.800
2		Stolarka i Ślusarka			
2.1		Stolarka drewniana zabytkowa (repliki)			
51	kalk. własna d.2. kalk. własna 1	Renowacja drzwi wejścia głównego (wycena indywidualna wykonawcy)	m ²		
		4.62	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
52	KNR 0-19 d.2. 0931-06 1 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe jednoskrzydłowe	m ²		
		0.94	m ²	0.940	
				RAZEM	0.940
2.2		Renowacja ślusarki metalowej zabytkowej			
53	kalk. własna d.2. kalk. własna 2	Renowacja krat stalowych okien piwnicznych (wycena indywidualna wykonawcy -demontaż, uzupełnienie brakujących elementów , konserwacja , ponowne osadzenie w murze)	m ²		
		18.55	m ²	18.550	
				RAZEM	18.550
54	kalk. własna d.2. kalk. własna 2	Renowacja balustrad stalowych zabytkowych (wycena indywidualna wykonawcy)	m ²		
		16.91	m ²	16.910	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16.910
55 d.2. 2	kalk. własna kalk. własna	Renowacja zabytkowego ogrodzenia metalowego (wycena własna wykonawcy)	m ²		
		16.39	m ²	16.390	
				RAZEM	16.390
2.3		Ślusarka przy wejściu do budynku			
56 d.2. 3	KNR 2-02 1207-04 analogia	Pochwyty schodowy stalowy osadzony na kotwy wklejane w balustrdzie schodów wejściowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
57 d.2. 3	KNR 2-02 1208-03 analogia	Pochwyty stalowy na wspornikach ściennych na kotwy wklejane	m		
		1.30	m	1.300	
				RAZEM	1.300
3		Prace uzupełniające			
58 d.3	KNR-W 4- 01 0426-02 analogia	Wykonanie tymczasowych skrzydeł -drzwi wejściowych z bali niestruganych obitych blachą ocynkowaną	m ²		
		4.62	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
59 d.3	KNR AL-01 0203-04 analogia	Dwukrotne przełożenie (demontaż +montaż)czujki otwarcia stykowej na tymczasowych przegrodach otworów drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
60 d.3	kalk. własna kalk. własna	Koszty zmiany organizacji ruchu w związku z pracami przy elewacji oł- nocnej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego

[Signature]
 Inspektor Nadzoru Budowlanego
 Urząd Miejski w Śniadeckich
 ul. ...
 ...