
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie elektryczne węzła ciepłego w budynku mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Jagiellońska 28
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ZASILANIE					
1	KNR 5-08	Podłączenie przewodów kabelkowych YDY 3*4mm ² pod zaciski lub bolce	szt.		
d.1	0813-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 5-	Przew. kabelkowe YDYżo 3*4mm ² układane w gotowych korytkach	m		
d.1	08 0212-01	38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR 5-08	Montaż uchwytych pod rury PCV układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
d.1	0101-03	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 5-08	Rury PCV o śr. 18 mm układane n.t. na gotowych uchwytych	m		
d.1	0110-01	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000