

strych Pomorska 88F.KST

OBMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa podłogi na strychu			
1	KNR 4-01 d.1 0411-06 1)	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
2	KNR 4-01 d.1 0108-11 1) analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km oraz materiałów z rozbiórki	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000

OPISY PODSTAWY WYCENY


Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988

28.04.11

Inspektor Nadzoru
[Signature]
 Violetta Purzyńska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 21.03	m ²		
			m ²	21.030	
				RAZEM	21.030
2	KNR 4-01 0411-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm i docipasowanie drzwi wewnętrznych (ewentualne docięcie) 21.03	m ²		
			m ²	21.030	
				RAZEM	21.030
3	KNR 4-01 0411-01 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 2.9	m		
			m	2.900	
				RAZEM	2.900
4	KNR 2-02 0605-04 analogia	Izolacje przeciwwodne z papy 5.03	m ²		
			m ²	5.030	
				RAZEM	5.030
5	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 5.03+9.41	m ²		
			m ²	14.440	
				RAZEM	14.440
6	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 15.20	m		
			m	15.200	
				RAZEM	15.200
7	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance 5.51	m ²		
			m ²	5.510	
				RAZEM	5.510
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru Budowlanego


 Małgorzata Tomaszewska
 upr. bud. UAN/KZ-7210/375/86

Wymiana podłogi w pomieszczeniu ustępu

OBMIAR

ul. Dnówcowa 53/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	RAZEM	1.000
		0.8*3.55	m ²	2.840	
3	KNR 4-01 0411-02 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m	RAZEM	2.840
		3.6	m	3.600	
4	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²	RAZEM	3.600
		2.84	m ²	2.840	
5	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	RAZEM	2.840
		2.84	m ²	2.840	
6	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.	RAZEM	2.840
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Wojciech Chowański
Nr opr. bud. GP-KZ-7342/77/93

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 4.10*9	m ² m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach 36.90	m ² m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
3	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 19.25	m m	19.250	
				RAZEM	19.250
4	KNR 4-01 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 25 mm 36.90	m ² m ²	36.900	
				RAZEM	36.900

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ-7210/375.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 1.80*3.50	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
2	KNR 4-01 0408-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 3.50*2	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 1.80*3.50	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
4	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 1.80*2+3.50*2	m		
			m	10.600	
				RAZEM	10.600
5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 1.80*3.50	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
6	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 1.80*3.50	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN/KZ/210/120/90

ul. ŁOMŻYŃSKA 33

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 361.458	m ²		
			m ²	361.458	
				RAZEM	361.458
2	KNR-W 2-02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 1.72*3.17+1.26*0.56+0.73*2*3.17	m ²		
			m ²	10.786	
				RAZEM	10.786
3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 5.02*3.12+1.48*4.31+13.60*1.21+1.50*1.10	m ²		
			m ²	40.147	
				RAZEM	40.147
4	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 3.31*0.60*3	m ²		
			m ²	5.958	
				RAZEM	5.958
5	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (5.02*2+3.12*2+1.92*2+1.48+4.31*2+13.60*2+1.21+2.69+4.04*2+5.89*2+2.74*2+1.49*2+1.10*2+1.50*4)*3.29	m ²		
			m ²	321.894	
				RAZEM	321.894
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 378.176	m ²		
			m ²	378.176	
				RAZEM	378.176
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej (12.50+2.19+2.26+1.17+1.17)*0.55	m ²		
			m ²	10.610	
				RAZEM	10.610



Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-11 ¹⁾ analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - tynki zewnętrzne ściana od wejścia frontowego 2.50	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
2	KNP 02 0115-01.02 ²⁾	Przygotowanie zaprawy wapiennej i wapienno-cementowej w betoniarnie 1.60	m ³ m ³	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
3	KNR 2-02 0902-01 ³⁾	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie ściana od podwórza (10.81*5.22)-(1.0*1.78)*3-(1.53*2.53) ściana od wejścia frontowego (2.70*3.20)+(1.20*1.60) ściana od podwórza-uzupełnienie tynku przy dociepleniu (2.13*4.31)-(3.03*1.98)	m ² m ² m ² m ²	 47.217 10.560 3.181	 60.958
				RAZEM	60.958
4	KNR 2-02 0902-03 ³⁾	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie (1.78+1.78+1.0)*0.15*3+(1.53+2.53+2.53)*0.30	m ² m ²	 4.029	 4.029
				RAZEM	4.029
5	KNR 2-02 0925-01 ³⁾	Ostony okien folią polietylenową (1.78*1.0)*4+(1.53*2.53)	m ² m ²	 10.991	 10.991
				RAZEM	10.991
6	KNR 2-25 0206-02 ⁴⁾ analogia	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie -demontaż daszku nad wejściem od strony podwórza 1.50*0.90	m ² m ²	 1.350	 1.350
				RAZEM	1.350
7	KNNR 7 0506-01 ⁵⁾ analogia	Aluminiowe daszki nad drzwiami - wykonanie i montaż zadaszenia nad wejściem do budynku w miejscu istniejącego (profile aluminiowe, wypełnienie z poliwęglanu białego) 1.50*0.90	m ² m ²	 1.350	 1.350
				RAZEM	1.350
8	KNR 2-02 1604-01 ³⁾	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 10.81*5.22	m ² m ²	 56.428	 56.428
				RAZEM	56.428
9	kalk. własna	Najem rusztowań 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0108-11 0108-12 ¹⁾ analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z rozbiórki samochodami samowładowymi na odległość 19 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	MBiPMB 1984
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
5	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001

Inspektor Nadzoru

Violetta Purzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0726-03 1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 8.50	m ² m ²	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
2	KNR 2-02 0925-01 2)	Ostony okien folią polietylenową 4	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
3	kalk. własna	Najem podnośnika 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0108-11 0108-12 1)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 0.35	m ³ m ³	 0.350	 0.350
				RAZEM	0.350

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998

12.05.2011
Inspektor Nadzoru
Violetta Parzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92