

zuzycownik 9/1
do 31/12
aud. Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4540000-1	parter			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 318.6	m ² m ²		
				318.600	
				RAZEM	318.600
2	KNR 13-23 d.1 1001-11	Zabezpieczenie okien folią 1.45*1.45*19	m ² m ²		
				39.948	
				RAZEM	39.948
3	KNP 01 d.1 0106-01.01	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie analogia wyniesienie mebli 0.5	t t		
				0.500	
				RAZEM	0.500
4	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 8.5+14.2+2.63+2.69+5.33+26.53+6.93+18.49+10.39+20.79+8.36+5.94+16.16+8.18+16.79+47.36+26.29+11.05+15.12+17.25+17.25+2.7*4.58	m ² m ²		
				318.596	
				RAZEM	318.596
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 318.6	m ² m ²		
				318.600	
				RAZEM	318.600
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 318.6	m ² m ²		
				318.600	
				RAZEM	318.600
7	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 318.6	m ² m ²		
				318.600	
				RAZEM	318.600
8	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.8*(3.8+2*5+2*2.7+2*2.5+2*4.05+2*2.1+2*5.52+2*4.8+4*2.5+4*1+2*4.58+2*3.1+2*3.9+2*4.9+2*2+2*4.9+2*4.18+2*2.1+2*2.1+2*4+2*2.2+2*2*4.6+2*9.02+2*5.25+2*3.3+2*4.8+2*4.58+2*3.76+2*4.58+2*3.58+2*3.76)+4.1*2*12.22+(4.1-1.5)*2*2.15+4.58*2*4.8+2.7*4.58	m ² m ²		
				1102.214	
				RAZEM	1102.214
9	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1102	m ² m ²		
				1102.000	
				RAZEM	1102.000
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1102	m ² m ²		
				1102.000	
				RAZEM	1102.000
11	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1102	m ² m ²		
				1102.000	
				RAZEM	1102.000
12	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.5*(2.5*2+2*2+2.7+3.1+2+5.8*2+2.7+4.58*2+5.52+4.18+2*2+2.2*2+4.6*2+12.22*2+2.3*2)	m ² m ²		
				144.900	
				RAZEM	144.900
13	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 144.9	m ² m ²		
				144.900	
				RAZEM	144.900
14	ZKNR C-2 d.1 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa 144.9	m ² m ²		
				144.900	
				RAZEM	144.900
15	ZKNR C-2 d.1 0109-04	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm 144.9	m ² m ²		
				144.900	
				RAZEM	144.900
16	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 0.9*5.2*2	m ² m ²		
				9.360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.360
17	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 32.6	m		
			m	32.600	
				RAZEM	32.600
18	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.6*11	m ²		
			m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
2		piwnica			
19	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 11.78+24.33+12.62+3.44+22.71+4.63	m ²		
			m ²	79.510	
				RAZEM	79.510
20	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 79.51	m ²		
			m ²	79.510	
				RAZEM	79.510
21	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 79.51	m ²		
			m ²	79.510	
				RAZEM	79.510
22	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 28+36+14+16+36+21	m ²		
			m ²	151.000	
				RAZEM	151.000
23	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 151	m ²		
			m ²	151.000	
				RAZEM	151.000
3		Piętro			
24	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 130.98	m ²		
			m ²	130.980	
				RAZEM	130.980
25	KNP 01 d.3 0106-01.01	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie analogia wyniesienie mebli 0.5	t		
			t	0.500	
				RAZEM	0.500
26	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 130.98	m ²		
			m ²	130.980	
				RAZEM	130.980
27	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 130.98	m ²		
			m ²	130.980	
				RAZEM	130.980
28	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 130.98	m ²		
			m ²	130.980	
				RAZEM	130.980
29	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 130.98	m ²		
			m ²	130.980	
				RAZEM	130.980
30	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.8*(2*2.3+2*6.08+2*3+2*3.5+2*6+2*4.3+2*3+2*6+2*3.3+2*6+2*2.2+2*4.29+2*2.6+2*5+2*4.2+2*4.3+2*5+2*5.62+3.3)	m ²		
			m ²	595.384	
				RAZEM	595.384
31	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 595.6	m ²		
			m ²	595.600	
				RAZEM	595.600
32	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 595.6	m ²		
			m ²	595.600	
				RAZEM	595.600
33	KNR 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.5*(5.62*2+3.3+4.2*2+2+4.3+8+5+1.8)	m ²	66.060	
				RAZEM	66.060
34	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 66.06	m ² m ²	66.060	
				RAZEM	66.060
35	ZKNR C-2 d.3 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa 66.06	m ² m ²	66.060	
				RAZEM	66.060
36	ZKNR C-2 d.3 0109-04	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm 144.9	m ² m ²	144.900	
				RAZEM	144.900
37	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 11.8	m m	11.800	
				RAZEM	11.800
38	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.6*10	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000

inspektor nadzoru

Leszek Saganowski
os. Sud. WBP/NA 7210/206/82