

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 1.05*0.4*1.2+0.4*0.4*1.5+0.4*0.56*1.5	m ³ m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
2	KNR 4-01 0203-13 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³ 1.35*0.6+0.6*0.6+0.6*0.75	m ² m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
3	KNR-W 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim (1.05+0.4)*1.2*2+(0.4+0.4)*2*1.5+(0.4+0.56)*2*1.5	m ² m ²	8.760	
				RAZEM	8.760
4	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska- potwierdzenie drożności przewodów po przebudowie 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0531-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi (1.45*2+0.4*4+0.96*2)*0.3	m ² m ²	1.926	
				RAZEM	1.926
6	KNR-W 4-01 0539-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wyłazu dachowego z pokryciem klapy blachą ocynkowaną 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0532-07	Uzupełnienie brakujących obróbek - nóżek, podpórek do ław kominiarskich, stojaków, linek itp. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0528-10	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 20 cm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej (6.3*8+15.3*2+4.2*2+1.8*4)*0.35	m ² m ²	33.810	
				RAZEM	33.810
10	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15.3*2+4.2	m m	34.800	
				RAZEM	34.800
11	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 34.8	m m	34.800	
				RAZEM	34.800
12	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11+5.8	m m	16.800	
				RAZEM	16.800
13	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej 5.8	m m	5.800	
				RAZEM	5.800
15	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 15.3*2*1.1	m ² m ²	33.660	
				RAZEM	33.660
16	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3 33.66	m ² m ²	33.660	
				RAZEM	33.660
17	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 6.5*4+15.3*2+4.2	m m	60.800	
				RAZEM	60.800
19	KNR-W 4- 01 0418-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk - okapy 15.3*2*1.1	m ² m ²	33.660	
				RAZEM	33.660
20	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi- FobosM4 33.66*2*1.1+60.8*0.25*2*1.1	m ² m ²	107.492	
				RAZEM	107.492
21	KNR-W 2- 02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo 33.66	m ² m ²	33.660	
				RAZEM	33.660
22	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża - przy użyciu preparatów głębokopenetrujących np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS 6.3*15.3*2+4.2*1.8	m ² m ²	200.340	
				RAZEM	200.340
23	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie zastosowaniem pap wentylowanych np. Termik Top 5 Szybki Syntan SBS 200.34	m ² m ²	200.340	
				RAZEM	200.340
24	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 13 km 1.35+33.66*0.02	m ³ m ³	2.023	
				RAZEM	2.023
25	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Krzysztof Nejman
Krzysztof Nejmanupr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym