

## Jagiellońska 60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 32.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.700	 32.700
				<b>RAZEM</b>	<b>32.700</b>
2	kalk. własna	Czas pracy rusztowań 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	KNR 4-01 0423-01	Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe w poziomie I piętra 2.204	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.204	 2.204
				<b>RAZEM</b>	<b>2.204</b>
5	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0.264	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.264	 0.264
				<b>RAZEM</b>	<b>0.264</b>
6	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 1.518	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.518	 1.518
				<b>RAZEM</b>	<b>1.518</b>
7	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych- 1x 9.108	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.108	 9.108
				<b>RAZEM</b>	<b>9.108</b>
8	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych-2x 9.109	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.109	 9.109
				<b>RAZEM</b>	<b>9.109</b>
9	KNR 2-05 0208-02	Montaż konstrukcji podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 10 kg 0.076	t t	 0.076	 0.076
				<b>RAZEM</b>	<b>0.076</b>
10	(AW) AW	Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie 0.076	t t	 0.076	 0.076
				<b>RAZEM</b>	<b>0.076</b>
11	KNR 4-01 0334-07	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściągów stalowych 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	KNR 4-03 1016-08 analogia	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 15 mm w ścianie - M-16 Hilti z dostawą 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
13	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po osadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
14	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 2.204	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.204	 2.204
				<b>RAZEM</b>	<b>2.204</b>
15	KNR 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych 2.204	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.204	 2.204
				<b>RAZEM</b>	<b>2.204</b>
16	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm 11.84	kg kg	 11.840	 11.840
				<b>RAZEM</b>	<b>11.840</b>
17	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego B 25 0.264	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.264	 0.264
				<b>RAZEM</b>	<b>0.264</b>
18	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza warstwa 2.204	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.204	 2.204

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.204</b>
19	KNR 2-02 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - druga warstwa 2.204	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.204	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.204</b>
20	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej - gr .0,55 mm 0.981	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.981	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.981</b>
21	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko 2.204	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.204	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.204</b>
22	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 2.204	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.204	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.204</b>
23	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym 3.27	m m	3.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.270</b>
24	KNR 4-01 0423-05	Rozebranie podstemplowania płyt balkonowych w poziomie I piętra 2.204	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.204	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.204</b>
25	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 19 km 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
26	(AW) AW	Utylizacja 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Jagiellońska 63/4

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-11 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - odbicie tynków zewnętrznych (1.60*3.70)+(1.60+3.70+1.60)*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
2	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
3	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych 0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
4	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 1.60*3.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.920</b>
5	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki na ścianach i stropach zaprawą cementową 5.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.920</b>
6	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 7.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
7	KNR-W 4-01 0519-01 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia papa podkładowa pod obróbkę blacharską krawędzi balkonu (1.60+3.70+1.60)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.725</b>
8	KNR-W 2-02 0514-03	Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej 1.725	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.725</b>
9	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową " 5.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.920</b>
10	KNR 2-02 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy ocynkowanej -odwodnienie balkonu 1.20	m m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
11	KNKRB 4-1 0114-01 analogia	Wpusty ściekowe podłogowe o średnicy 50 mm - odwodnienie balkonu 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja 34.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.500</b>
13	analiza indywidualna	Praca rusztowań 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu i materiału z rozbioru 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

ul. Kapeluszników 2/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie opinii kominiarskiej			
1	KNR 4-01	Wycięcie otworów dla komina w stropie	miejsc.		
d.1	0424-03	2	miejsc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-01	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejsc.		
d.1	0424-05	1	miejsc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - demontaż i ponowny montaż dachówek istniejących w celu wprowadzenia wentylacji	miejsc.		
d.1	0506-02	1	miejsc.	1.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Wykonanie i montaż wentylacji przez strych ponad dach rurą blaszaną ocieploną - zgodnie z załączoną opinią kominiarską	m		
d.1	kalk. własna	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNR 2-02	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej - uszczelnienie rury wentylacyjnej w obszarze połączenia dachowej	szt.		
d.1	0515-07	1	szt.	1.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w lokalu	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7		opinia kominiarska po remoncie o sprawności wykonanej wentylacji	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## Łowicka 56

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0441-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie 25	m		
			m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2	KNR 19-01 0417-04	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - ławy kominiarskie -szer.0, 25m 25	m		
			m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi 14.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
4	kalk. własna	Najem i praca podnośnika 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>