



ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.

85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> info@adm.com.pl

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 51 631 000 zł
Znak sprawy : ZPP-2400-61/15

Bydgoszcz, dnia 08.05.2015r.

I.dz. ZPP/1623/ RD/2015

Modyfikacja treści SIWZ

Modernizacja lokali mieszkalnych (5 pustostanów) przy ul. Nakielska 42/3, Szubińska 55/5, Żółwińska 3A/1, Spółdzielcza 11/9 oraz Ułańska 23/6 w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, na podstawie art.38 ust.4 i 4a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu nr 61/P/2015 (ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.04.2015r. numer ogłoszenia 92716-2015).

Zakres modyfikacji jest następujący:

1) Zmianie ulega Załącznik nr 9/3 do SIWZ: - dotyczy zadania nr 3

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji załącznika nr 9/3 do SIWZ poprzez dodanie przedmiarów robót elektrycznych :

Zmieniony załącznik nr 9/3 został zaopatrzony dopiskiem „ZMIANA”


„Załącznik nr 9/3 - ZMIANA” do SIWZ staje się obowiązujący w niniejszym postępowaniu i został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: bip.adm.com.pl, w dokumentacji postępowania nr 61/P/2015, w zakładce „SIWZ/Dokumentacja”

2) Z uwagi na powyższe modyfikacje Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. W związku z powyższym zmiana ulega treść zawarta w punkcie 12.2 i 12.3 SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

12.2. Termin składania ofert upływa w dniu: **12.05.2015r. o godz. 10:00**

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **12.05.2015r. o godz. 10:10**

3) Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Tomasz Skierecki

Rejony Obsługi Mieszkańców

ROM-1 ul. Techników 5
ROM-3 ul. Gdańska 9
RWM-1 ul. Toruńska 36

tel. 52-34-88-861
tel. 52-34-88-920
tel. 52-34-88-728

ROM-2 ul. Broniewskiego 10 tel. 52-34-88-788
ROM-4 ul. Fordońska 38 tel. 52-34-88-760
RWM-2 ul. Modrzewiowa 23 tel. 52-34-88-744

*Zatwierdzenie Nr 9/3
do SIWZ - "ZMIANA"
rad Nr 3*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 0-35 0123-01 analogia	Kabiny natryskowe do kąpiel, kwadratowe / 3 ściany płytkowane + kotara/ 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
15	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm/ spłuczka/ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
20	KNR 4-02 0230-09	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 125-160 mm na ścianach budynku / pion/ 3	m m	RAZEM 3.000	1.000
21	S-215 1000-05	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm wewnątrz budynków łączone metodą wciskową pion/ 3	m m	RAZEM 3.000	3.000
22	analiza indywidualna	UWAGA Kocioł, grzejniki i instalacje co, gaz wg. pt. 10	m m	RAZEM 10.000	3.000
23	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	10.000
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NACZORU
ds. sam. taryf.

Zb. Zielazny
P. 686 74 5g

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 179.906	m ²		
			m ²	179.906	
2	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 1.63*2.70+1.04*2.70	m ²	RAZEM	179.906
			m ²	7.209	
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.41*2*2.70+0.86*2*2.70+3.07*2*1.6	m ²	RAZEM	7.209
			m ²	22.082	
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.07*2.24+1.02*2.91+0.86*1.41+1.55*0.91	m ²	RAZEM	22.082
			m ²	12.468	
5	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 3.07*2.24	m ²	RAZEM	12.468
			m ²	6.877	
6	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 3.07*4	m	RAZEM	6.877
			m	12.280	
7	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.20	m ²	RAZEM	12.280
			m ²	2.200	
8	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG 1.0	m	RAZEM	2.200
			m	1.000	
9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	5.000	
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrznych 4	szt.	RAZEM	5.000
			szt.	4.000	
11	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.	RAZEM	4.000
			szt.	1.000	
12	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.53*1.54*3	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	7.069	
13	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.53*3	m	RAZEM	7.069
			m	4.590	
14	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt.	RAZEM	4.590
			szt.	3.000	
15	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt.	RAZEM	3.000
			szt.	3.000	
16	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.2*3+0.80*2.2	m ²	RAZEM	3.000
			m ²	7.700	
17	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20	m ²	RAZEM	7.700
			m ²	2.200	
18	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 5	szt.	RAZEM	2.200
			szt.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.	RAZEM	5.000
		5	szt.	5.000	
20	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m	RAZEM	5.000
		6.877	m	6.877	
21	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²	RAZEM	6.877
		12.280	m ²	12.280	
22	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	12.280
		2	szt.	2.000	
23	NNRNKB 202 2024-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²	RAZEM	2.000
		1.70*2.70+1.10*2.70	m ²	7.560	
24	KNR W-02 0202-03	Okładziny ściennie na podłożu z gipsu i płyt gipsowo-kartonowych; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	RAZEM	7.560
		2.96*2*2.70+0.91*2*2.70	m ²	20.898	
25	KNR W-02 0208-02	Okładziny podłogowe na podłożu z płyt OSB; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	RAZEM	20.898
		2.96*0.91	m ²	2.694	
26	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie sufitów i ścian siatką	m ²	RAZEM	2.694
		143.929+35.977	m ²	179.906	
27	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	RAZEM	179.906
		35.977+143.929	m ²	179.906	
28	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	RAZEM	179.906
		2.20*2.98+3.10*4.41+2.58*4.41+1.08*3.01+0.79*1.42	m ²	35.977	
29	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	RAZEM	35.977
		(2.20*2+2.98*2+3.10*2+4.41*2+2.58*2+4.41*2+1.08*2+3.01*2+0.79*2+1.42*2)*2.77	m ²	143.929	
30	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	RAZEM	143.929
		35.977	m ²	35.977	
31	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	RAZEM	35.977
		127.999	m ²	127.999	
32	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	RAZEM	127.999
		(3.07*2+2.24*2)*1.50	m ²	15.930	
33	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m	RAZEM	15.930
		6.5	m	6.500	
34	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych	m ²	RAZEM	6.500
		35.977	m ²	35.977	
35	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²	RAZEM	35.977
		33.283	m ²	33.283	
36	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane	m	RAZEM	33.283

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$2.20*2+2.98*2+3.10*2+4.41*2+2.58*2+4.41*2+1.08*2+3.01*2+0.79*2+1.42*2$	m	51.960	
37	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.00	m ³	RAZEM	51.960
			m ³	1.000	
38	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 1.0	m ³	RAZEM	1.000
			m ³	1.000	
39	cena zakładowa	Opinia kominiarska	szt	RAZEM	1.000
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAW 7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Roboty instalacyjne						
1 45333000-0 INSTALACJA GAZOWA						
1	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m	1		
d.1	01	analogia				
2	KNR 2-15 0403-02	Rurociągi w instalacjach z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m	2,1		
d.1	02	analogia				
3	KNR 2-15 0403-03	Rurociągi w instalacjach z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25- mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m	9,1		
d.1	03	analogia				
4	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.	1		
d.1	01					
5	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.	1		
d.1	02					
6	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.	1		
d.1	01					
7	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-mm	szt.	1		
d.1	02					
8	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.	1		
d.1	03					
9	KNR 2-15 0312-02	Piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 14,0 kW + regulator typ.	kpl.	1		
d.1	02					
10	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m	9		
d.1	02					
11	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm	m	3		
d.1	01					
12	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.	1		
d.1	02					
13	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach	szt.	1		
d.1	04					
14	KNR 2-15 0310-02	Filtr gazowy przelot. o śr. 20 mm	szt.	1		
d.1	02					
	analogia					
2 45332000-3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA						
15	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych ZW i CWU	m	5,75		
d.2	01					
16	KNR 2-15 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych ZW i CWU	m	20,5		
d.2	02					
17	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	7		
d.2	01					
18	KNR 2-15 0110-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m	26		
d.2	01					
19	KNR 2-15 0112-02	Filtr na sieci wodociągowej o śr.nom. 20 mm	szt.	1		
d.2	02					
	analogia					
3 45331000-6 INSTALACJA C.O.						
20	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10- mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m	15,5		
d.3	01					
21	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m	18,3		
d.3	01					
22	KNR 2-15 0403-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m	7		
d.3	02					
23	KNR 2-15 0403-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m	9,5		
d.3	03					
24	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.	5		
d.3	01					
25	KNR 2-15 0408-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm	szt.	3		
d.3	03					
26	KNR 2-15 0415-01	Zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm typ RA-N	szt.	2		
d.3	01					
27	KNR 2-15 0415-05	Zawór odpowietrzający o śr. 15 mm	szt.	2		
d.3	05					
28	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 21K-600/520	kpl.	1		
d.3	03					
29	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 21K-600/600	kpl.	1		
d.3	03					
30	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe KV 500/1600	kpl.	1		
d.3	04					

(belka przylotowa)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31	KNR 2-15 0419-d.3 04	Grzejniki stalowe 33KV 500/1400	kpl.	1		
32	KNR 2-15 0419-d.3 04	Grzejniki stalowe 33KV 500/2000	kpl.	1		
33	KNR 2-15 0422-d.3 01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.	5		
34	KNR 2-15 0512-d.3 01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	szt.	1		
35	KNR 2-15 0408-d.3 03	Filtr o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm	szt.	1		
36	material d.3	Głowica termostatyczna Typ RA 2994 (tylko M)	szt.	5		
37	material d.3	Zawór odcinający tyo RLV-KS (tylko M)	szt.	3		
38	KNR 2-15 0415-d.3 01	Kurek spustowy o śr.nom. do 15 mm	szt.	2		
	analogia					
39	KNR 2-17 0123-d.3 02	Koncentryczny przewód powietrzno - spalinowy fi 80/125 3,5mb	m ²	1,1		
	analogia					
4	45450000-6	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
40	KNR 2-02 1215-d.4 01	kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.	1		
41	KNR 2-02 1512-d.4 01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m	79		
42	KNR 4-01 0333-d.4 02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	6		
43	KNR 4-01 0323-d.4 03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.	6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	101,7252		
				RAZEM	

Słownie:

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie**-
2-pokoje, kuchnia ,łazienka,p.pokój .Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Żółwińska 3A mieszkanie nr 1****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż wypustu anteny RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu teletechnicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		