

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 16.70*6.08*2	m ² m ²	203.072	
				RAZEM	203.072
2	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt do 24 cm 203.072	m ² m ²	203.072	
				RAZEM	203.072
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 16.70*2*0.50	m ² m ²	16.700	
				RAZEM	16.700
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 16.70*2	m m	33.400	
				RAZEM	33.400
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.5*4	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m 16.70*6.08*2	m ² m ²	203.072	
				RAZEM	203.072
7	NNRNKB 202 0420-03	(z.II) łączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej 203.072	m ² m ²	203.072	
				RAZEM	203.072
8	NNRNKB 202 0421-02 analogia	(z.VI) Łączenie połaci dachowych - przybicie deski czołowej 16.70*2	m m	33.400	
				RAZEM	33.400
9	KNR-W 2- 02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę 203.072	m ² m ²	203.072	
				RAZEM	203.072
10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 33.40	m m	33.400	
				RAZEM	33.400
11	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 30.0	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 13.460	m ² m ²	13.460	
				RAZEM	13.460
13	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej wiatrownice 6.08*0.5*4	m ² m ²	12.160	
				RAZEM	12.160
14	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych łąt kominiarskich 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.76	m ³ m ³	0.760	
				RAZEM	0.760
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m ³ m ³	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
20	kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. Upr. KZ 1210/120/90