

zatemnik 9/2
do 9/14?
and. Hv 2

Bydgoszcz

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**
Budowa: **Bydgoszcz**

- 7 rodzin
ul. Piękna 44

I. Zakres remontu

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Opracowanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w zakresie doboru wewnętrznych linii zasilających i spadków napięć.		1	
2	Wymiana zasilania od złącza kablowego do GTR przewodem YKY4x35mm ² w rurze ochronnej pod tynkiem.		15	
3	Wymiana GTR. Obudowa izolowana IP 65, IK 10 z wyposażeniem: wyłącznik główny 160A, zabezpieczenie 3x(3x63), połączenia szynowe Cu. Montaż ochronników II stopnia (dwa WLZ)		1	
4	Wymiana WLZ od GTR do TL przewodem YDY 5x16mm ² prowadzonym w rurze ochronnej p/t. (dwa włz)		40	
5	Wymiana przewodu YDY3x6, 5x6mm ² prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem od tablic licznikowych do mieszkaniowych i tablicy TA.		70	
6	Montaż tablic mieszkaniowych typu S12 w lokalach mieszkalnych w istniejących wnękach, wyposażonych w zabezpieczenia nadprądowe. Podłączenie istniejących obwodów. Wymiana dzwonek-wypusty.		7	
7	Montaż tablic licznikowych w obudowie izolowanej pojedynczej na klatce schodowej budynku wyposażonych w TL-1F/3F, OK1/3x25A: zamykanych na kłódki adm.		7	
8	Wymiana oświetlenia administracyjnego w korytarzach piwnicznych, komórkach lokatorskich - wypusty. Montaż opraw WOS-60W.		16	
9	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafonierzy z żarówką LED z czujnikiem ruchu - wypusty.		7	
10	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu (żarówka LED) przed wejściem na podwórku (wypusty + oprawa).		1	
11	Montaż oprawy "numer budynku z logo ADM" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		1	
12	Wymiana tablicy administracyjnej w obudowie izolowanej wyposażonej w tablicę TL-1f, OK-1x25A oraz w: wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B16 dla: klatka schodowa, domofon, kortarz piwniczny, komórki lokatorskie, gniazdo hermetyczne 2x10A/230V, wyłącznik różnicowo-prąd. 25A, 30mA, 230V.		1	
13	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu (R<10Ω).		1	
14	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		1	
15	Razem netto w PLN			
16	VAT 8%		0,08	
17	Razem brutto w PLN			