

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 24.50	m		
			m	24.500	
				RAZEM	24.500
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 38.20	m		
			m	38.200	
				RAZEM	38.200
3	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 4.20*10	m		
			m	42.000	
				RAZEM	42.000
4	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 4.20*5.0+3.80*4.20	m ²		
			m ²	36.960	
				RAZEM	36.960
5	KNR 4-01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim (0.40*2*1.00+0.70*2*1.00)*14+0.40*2*1.50+1.20*2*1.50	m ²		
			m ²	35.600	
				RAZEM	35.600
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pasy nadrynnowe (9.0*2+1.60+4.20+5.0*2+3.80)*0.30	m ²		
			m ²	11.280	
				RAZEM	11.280
7	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 0.50*4+0.65*4+0.45*4	mb ob- wodu		
			mb ob- wodu	6.400	
				RAZEM	6.400
8	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą 6.40*0.50	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
9	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 9.0*2+1.60+4.20+5.0*2+3.80	m		
			m	37.600	
				RAZEM	37.600
10	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 7*3.50	m		
			m	24.500	
				RAZEM	24.500
11	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do ścian płyt OSB 4.20*1.0*2	m ²		
			m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
12	KNR 0-18 2613-04 analogia	Przybicie blachy do ścian drewnianych 8.400	m ²		
			m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
13	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu 70% 110.240*70%	m ²		
			m ²	77.168	
				RAZEM	77.168
14	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - pasy nad- rynnowe 37.60*0.50	m ²		
			m ²	18.800	
				RAZEM	18.800
15	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną 5.2 mm modyfi- kowana 10.0*9.0+1.60*1.60*2+3.60*4.20	m ²		
			m ²	110.240	
				RAZEM	110.240
16	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 5.2 mm 5.0*4.20+3.80*4.20	m ²		
			m ²	36.960	
				RAZEM	36.960
17	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ogniomury 0.80*10.00*2+3.60*0.25	m ²		
			m ²	16.900	
				RAZEM	16.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy nast. 1 km 20 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor nadzoru

Tadeusz Malas
Upr. Bud. UJKi-KZ 7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 17.50	m m	 17.500	 17.500
				RAZEM	17.500
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 29.800	m m	 29.800	 29.800
				RAZEM	29.800
3	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 4.50*2.90	m m	 13.050	 13.050
				RAZEM	13.050
4	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk 4.50*2.90+2.0*4.30	m ² m ²	 21.650	 21.650
				RAZEM	21.650
5	KNR 4-01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim 0.40*12*1.30+1.20*2*1.30	m ² m ²	 9.360	 9.360
				RAZEM	9.360
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pasy nadrynnowe (9.0*2+3.10+4.20+5.0*2+3.80)*0.30	m ² m ²	 11.730	 11.730
				RAZEM	11.730
7	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 0.50*12+1.20*2	mb ob- wodu mb ob- wodu	 8.400	 8.400
				RAZEM	8.400
8	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł.obróbek blachar.kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr.papą 0.40*12*0.50+1.20*2*0.50	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
9	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 9.0*2+3.10+4.20+4.50	m m	 29.800	 29.800
				RAZEM	29.800
10	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 5*3.50	m m	 17.500	 17.500
				RAZEM	17.500
11	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 70% 130.860*70%	m ² m ²	 91.602	 91.602
				RAZEM	91.602
12	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną 5.2 mm modyfikowana 10.0*9.0+2.50*3.10+7.70*4.30	m ² m ²	 130.860	 130.860
				RAZEM	130.860
13	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 5.2mm 4.50*2.90+2.0*4.30	m ² m ²	 21.650	 21.650
				RAZEM	21.650
14	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ogniomury 0.80*10.00*2+2.50*0.25	m ² m ²	 16.625	 16.625
				RAZEM	16.625
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 20 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kwas
Upr. Bud. UAN/KZ-22/01/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 24.50	m		
			m	24.500	
				RAZEM	24.500
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 37.100	m		
			m	37.100	
				RAZEM	37.100
3	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 0.45*8*1.0+0.70*2*2.10+0.40*2*2.10+1.20*6*1.0	m ²		
			m ²	15.420	
				RAZEM	15.420
4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pasy nadrynnowe (11.60*2+4.90+9.0)*0.50	m ²		
			m ²	18.550	
				RAZEM	18.550
5	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 0.45*8+1.20*6+0.70*2	mb obwodu		
			mb obwodu	12.200	
				RAZEM	12.200
6	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą 0.45*8*0.50+1.20*6*0.50+0.70*2*0.50	m ²		
			m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
7	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 11.60*2+4.90+9.0	m		
			m	37.100	
				RAZEM	37.100
8	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 7*3.50	m		
			m	24.500	
				RAZEM	24.500
9	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pasy nadrynnowe (11.60*2+4.90+9.0)*0.5	m ²		
			m ²	18.550	
				RAZEM	18.550
10	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 70% 167.100*70%	m ²		
			m ²	116.970	
				RAZEM	116.970
11	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 5.2mm modyfikowana 4.90*4.0+10.0*11.60+3.50*9.0	m ²		
			m ²	167.100	
				RAZEM	167.100
12	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ogniomury 0.80*10.00*2+3.50*2*0.25+9.0*0.25+4.90*0.25	m ²		
			m ²	21.225	
				RAZEM	21.225
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kwas
Upr. Bud. WKN-1210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 1.20*4*1.20+0.40*8*1.20+0.70*4*1.20	m ² m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
2	KNNR 2 0508-04	Pokrycie dachu - wiatrownice boczne z blachy ocynk 13.0*2+4.60	m m	30.600	
				RAZEM	30.600
3	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 230.10*70%	m ² m ²	161.070	
				RAZEM	161.070
4	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (1.20*4+0.40*8+0.70*4)*0.25	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
5	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 1.20*4+0.40*8+0.70*4	m m	10.800	
				RAZEM	10.800
6	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą (1.20*4+0.40*8+0.70*4)*0.25	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
7	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową papą 5.2 mm 17.70*13.0	m ² m ²	230.100	
				RAZEM	230.100
8	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 17.70*2+4.50*4	m m	53.400	
				RAZEM	53.400
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. JAWA/22/210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 4.10*3.0	m ² m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 12.300	m ² m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
3	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 12.300	m ² m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
4	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ² 3.0*5	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 12.300	m ² m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
6	KNR 4-01 0408-01	Montaż drewnianych belek stropowych 15.00	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR-W 4-01 0418-03	Wykonanie deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk 12.300	m ² m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
8	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 4.10*2	m m	8.200	
				RAZEM	8.200
9	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 3.0*4.10	m ² m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 4.10*0.30	m ² m ²	1.230	
				RAZEM	1.230
11	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej wiatrownice 3.0*2+4.10	m ² m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
12	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 4.10*0.5	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
13	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 4.10	m m	4.100	
				RAZEM	4.100
14	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 2.50	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Aglas
Upr. Bud. WzR-KZ 10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 0.40*6*1.00+0.70*6*1.0	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 129.60*40%	m ² m ²	51.840	
				RAZEM	51.840
3	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 0.40*6*0.50+0.70*6*0.50	m m	3.300	
				RAZEM	3.300
4	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową papą 5.2 mm 3.60*20.0+16.0*3.60	m ² m ²	129.600	
				RAZEM	129.600
5	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 5.80*0.25	m ² m ²	1.450	
				RAZEM	1.450
6	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 20.0+3.5*3	m m	30.500	
				RAZEM	30.500
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Palas
Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 5.20*5.50	m ² m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 28.600	m ² m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
3	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 28.600	m ² m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
4	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ² 5.50*6	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
5	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 28.600	m ² m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.50	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5.20	m m	5.200	
				RAZEM	5.200
8	KNR 4-01 0408-01	Montaż drewnianych belek stropowych 33.00	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
9	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 5.20*0.24*0.24	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
10	KNR-W 4-01 0418-03	Wykonanie deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk 28.600	m ² m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
11	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 5.50*2+5.20	m m	16.200	
				RAZEM	16.200
12	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 28.600	m ² m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
13	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 5.20*0.25	m ² m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
14	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej wiatrownice 5.50*0.75*2	m ² m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
15	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 5.20	m m	5.200	
				RAZEM	5.200
16	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 3.50	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.40*0.70*1.0*3	m ³ m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
2	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 0.40*6*1.00+0.70*6*1.0	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
3	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 115.320*50%	m ² m ²	57.660	
				RAZEM	57.660
4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (6.90+10.50+6.0+5.80)*0.75	m ² m ²	21.900	
				RAZEM	21.900
5	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 0.40*4*0.50+0.70*4*0.50	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
6	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą 0.60*4*0.25+0.90*4*0.25	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 5.2 mm 5.80*6.90+5.80*10.50+2.40*6.0	m ² m ²	115.320	
				RAZEM	115.320
8	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 5.80*0.25	m ² m ²	1.450	
				RAZEM	1.450
9	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 6.90+10.50+2.40	m m	19.800	
				RAZEM	19.800
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Bulaś
Upr. Bud. UAMKZ-210/1 20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 114.20	m		
			m	114.200	
				RAZEM	114.200
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 40.50	m		
			m	40.500	
				RAZEM	40.500
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (34.0*2+8.20+19.0*2)*0.50	m ²		
			m ²	57.100	
				RAZEM	57.100
4	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 766.180*50%	m ²		
			m ²	383.090	
				RAZEM	383.090
5	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 34.0*2+8.20+19.0*2	m		
			m	114.200	
				RAZEM	114.200
6	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 4.50*9	m		
			m	40.500	
				RAZEM	40.500
7	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 57.10*0.25	m ²		
			m ²	14.275	
				RAZEM	14.275
8	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 34.0*2*0.50+8.20*0.50+19.0*2*0.50	mb		
			mb	57.100	
				RAZEM	57.100
9	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną 5.2 mm modyfikowana 16.0*34.0+8.20*7.40+19.0*8.50	m ²		
			m ²	766.180	
				RAZEM	766.180
10	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (0.40*2+1.20*2)*23+1.20*2*6+1.90*2*4+2.20*2+0.40*2+1.70*2+0.60*16+0.80*7+1.50*4	m		
			m	133.000	
				RAZEM	133.000
11	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (16.10*3+8.20+7.40+8.50*2)*0.85+8.50*1.70	m ²		
			m ²	83.215	
				RAZEM	83.215
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru

Tadeusz Balaś
Upr. Bud. UAN 47 10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 4.60*2+8.60+2.50	m m	 20.300	 20.300
				RAZEM	20.300
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.50*3	m m	 10.500	 10.500
				RAZEM	10.500
3	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.40*0.70*1.50*2	m ³ m ³	 0.840	 0.840
				RAZEM	0.840
4	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 0.40*4*1.50+0.70*4*1.50	m ² m ²	 6.600	 6.600
				RAZEM	6.600
5	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 62.910*50%	m ² m ²	 31.455	 31.455
				RAZEM	31.455
6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 20.300	m m	 20.300	 20.300
				RAZEM	20.300
7	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 10.50	m m	 10.500	 10.500
				RAZEM	10.500
8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 8.60*0.25+4.60*2*0.25+2.50*0.25	m ² m ²	 5.075	 5.075
				RAZEM	5.075
9	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 4.60*2*0.75+8.60*3*0.75+4.10*2*0.75+3.50*2*0.75+3.60*0.75	m ² m ²	 40.350	 40.350
				RAZEM	40.350
10	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 4.60*2+8.60+2.50+4.10	mb mb	 24.400	 24.400
				RAZEM	24.400
11	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 0.40*4*0.50+0.70*4*0.50	m m	 2.200	 2.200
				RAZEM	2.200
12	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą 0.40*4*0.25+0.70*4*0.25	m ² m ²	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
13	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 5.2 mm mofykowana 4.60*8.60+4.10*3.50+3.60*2.50	m ² m ²	 62.910	 62.910
				RAZEM	62.910
14	KNR-W 4- 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (4.60*2+8.60)*0.75	m ² m ²	 13.350	 13.350
				RAZEM	13.350
15	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 4.10	m m	 4.100	 4.100
				RAZEM	4.100
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kępczyński
Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90