

Zadanie 5 Zestawienie w 9/5  
Przedmiotowy koszt

Bydgoszcz ..... r.

**Zakres robót elektrycznych i domofonowych wycena**

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**  
Budowa: **Bydgoszcz**

- 6 rodzin  
ul. Warszawska 3

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Demontaż skrzynki żeliwnej oraz zamurowanie wnęki. Prace uzgodnić z RD Bydgoszcz. Istniejący w/lz - zmurować.		-	
2	Montaż w GTR ochronników II stopnia. Montaż wyłącznika głównego 100A z wyzwalaczem oraz przyciskiem "Wyłącznik prądu przy drzwiach wejściowych".		1	
3	Podłączenie przewodu PE do metalowych drzwiczek i obudów licznikowych.		1	
4	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafoniery typu LED z czujnikiem ruchu - wypusty. Minimalne natężenie oświetlenia 150lux.		4	
5	Montaż oprawy "numer budynku" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		7	
6	Wykonanie domofonu cyfrowego dla 6 mieszkań z zasilaniem, montażem elektrozaczepu i dopasowaniem drzwi - kpl robót z kluczami i czytnikami magnetycznymi.		1	
7	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		6	
8	<b>Razem netto w PLN</b>		1	
9	<b>VAT 8%</b>			
10	<b>Razem brutto w PLN</b>	0,08		

1.

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**Obiekt: **Mieszkanie**-  
**3-pokoje, kuchnia ,wc,p.pokój .**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Warszawska 3****mieszkanie nr 1****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni ,wc oprawa typu „plafon”.	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	18kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**Obiekt: **Mieszkanie**-  
**4-pokoje, kuchnia ,wc,p.pokój .**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Warszawska 3****mieszkanie nr 2****I. Zakres remontu.**

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie robót</b>	<b>szt/m</b>	<b>Wartość</b>
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni ,wc oprawa typu „plafon”.	8kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	22kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**Obiekt: **Mieszkanie**-  
3-pokoje, kuchnia ,wc,p.pokój .Budowa: **Bydgoszcz**  
4 42

Ul. Warszawska 3      mieszkanie nr 4

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni ,wc oprawa typu „plafon”.	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	18kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**Obiekt: **Mieszkanie**-  
-pokój, kuchnia ,wc.Budowa: **Bydgoszcz**

Ul. Warszawska 3

mieszkanie nr 4A

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni ,wc oprawa typu „plafon”.	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**Obiekt: **Mieszkanie**-  
3-pokoje, kuchnia ,łazienka,p.pokój .Budowa: **Bydgoszcz**

Ul. Warszawska 3      mieszkanie nr 5

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni ,łazience oprawa typu „plafon”.	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	18kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		