

OBMIAR

GHIELICOWA 2/1

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		209.28	m2	209.280	
				RAZEM	209.280
2	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm	m2		
		209.28	m2	209.280	
				RAZEM	209.280
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		29.91	m2	29.910	
				RAZEM	29.910
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30.12	m	30.120	
				RAZEM	30.120
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13.5	m	13.500	
				RAZEM	13.500
6	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		76.80	m	76.800	
				RAZEM	76.800
7	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m2		
		209.28	m2	209.280	
				RAZEM	209.280
8	NNRNKB 202 0420- 03	(z.II) Łacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		209.28	m2	209.280	
				RAZEM	209.280
9	NNRNKB 202 0421- 02 analogia	(z.VI) Łacenie połaci dachowych - przybicie deski czołowej	m		
		21.80	m	21.800	
				RAZEM	21.800
10	KNR 0-15II 0524-01	Pokrycie dachów dachówką holenderką esówką typu "Seeger" cementową barwioną	m2		
		209.28	m2	209.280	
				RAZEM	209.280
11	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		10,90	m	10.900	
				RAZEM	10.900

12	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		30.12	m	30.120	
				RAZEM	30.120
13	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		13.50	m	13.500	
				RAZEM	13.500
14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		8.05	m2	8.050	
				RAZEM	8.050
15	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		28.58	m2	28.580	
				RAZEM	28.580
16	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włączów kominarskich	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		1.76	m3	1.760	
				RAZEM	1.760
19	KNR-W 4- 01 0315-03	Przemurowanie przesklepień otworów ścianach z cegieł - nadproże	m		
		1.56	m	1.560	
				RAZEM	1.560
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		3	m3	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km	m3		
		3	m3	3.000	
				RAZEM	3.000
22	kałk. własna	Opłata za wywóz kontenera	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kozłowski
Upr. Bud. UAN-KZ-77/1120/90