

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dekarско-blaharskie					
1		Przybudówka wejścia do kuchni - część papowa			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	fragment dachu przybudówki 3.70*4.20	m ²	15.540	
		ogniomur 4*1.20	m ²	4.800	
				RAZEM	20.340
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-05	20.34	m ²	20.340	
				RAZEM	20.340
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-05	20.34	m ²	20.340	
				RAZEM	20.340
4	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk -przyjęto	m ²		
d.1	0414-03	10m2	m ²	10.000	
		10		RAZEM	10.000
5	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.1	0501-01	15.54	m ²	15.540	
				RAZEM	15.540
6	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe papa termoz-	m ²		
d.1	0504-01	grzewalna SBS włókna poliestrowe gr 5,2mm	m ²	15.540	
		15.54		RAZEM	15.540
7	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
d.1	0504-03	ogniomur	m ²	4.800	
		4.80		RAZEM	4.800
8	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	3.70	m	3.700	
				RAZEM	3.700
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	3.70	m	3.700	
				RAZEM	3.700
11	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
12	kalkulacja	Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację	kpl		
d.1	własna		kpl	1.000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.000

22.07.2011
Inspektor Nadzoru
Violetta Purzyńska
nr. bud. GP-KZ-7342/256192