

zateżenił 8/3
do s/w 7
aut. NV 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany (2*4.5+2*4.6+2*3.1+2*4.55+2*1.35)*2.62-6*1.6	m ² m ²	85.244	
				RAZEM	85.244
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 4.5*4.6+3.1*4.55	m ² m ²	34.805	
				RAZEM	34.805
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (2*4.55+2*4.45+2*4.5)*2.62	m ² m ²	70.740	
				RAZEM	70.740
4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.5*4.5+1.5*5.2	m ² m ²	14.550	
				RAZEM	14.550
5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (4.5+1.5)*2.6	m ² m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
6	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania Ceregitem ct 99 (4.5+1.5)*2.6	m ² m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 15.6	m ² m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
8	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 85.24	m ² m ²	85.240	
				RAZEM	85.240
9	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 34.81	m ² m ²	34.810	
				RAZEM	34.810
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 34.81	m ² m ²	34.810	
				RAZEM	34.810
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 85.24	m ² m ²	85.240	
				RAZEM	85.240
12	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach analogia sufitach i sufitach 31.98+4.5*2.6+4.55*2.6+3.1*2.6	m ² m ²	63.570	
				RAZEM	63.570
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 34.81	m ² m ²	34.810	
				RAZEM	34.810
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 84+1.3*2*2.6+0.8*2.6	m ² m ²	92.840	
				RAZEM	92.840
15	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 0.5*2.2	m ² m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
16	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej plastizolem 0.2*3*1.1	m ² m ²	0.660	
				RAZEM	0.660
17		nawiewnik higrosterowalny 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01 1212-54	Jednokrotne malowanie farbą olejną kraterk, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 analogia nr mieszkania na drzwiach wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.6*2*2*1.5	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
23	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.1*4.55	m ² m ²	14.105	
				RAZEM	14.105
24	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płytami OSB 18 mm 34	m ² m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
25	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm 34	m ² m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
26	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane 4.5*2+2.6*2+1*2+1.1*2+4.55*2+4.45*2-4*1.1	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
27	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm wykonanie wentylacji rurą prostokątną z kuchni do łazienki 1 mb 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0.6*2.7	m ² m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
31	KNR 2-02 2006-01	Oktładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 1.3*2.6	m ² m ²	3.380	
				RAZEM	3.380
32	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG 1.2	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
33	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.12*1.2*0.3	m ³ m ³	0.043	
				RAZEM	0.043
35	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych pokój 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
36		Postawienie pieca w ramie - kuchnia o wymiarach minimum 0,6*0,5*1,3	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
37	analiza indywidualna	Przestawienie pieca o kubaturze do 0,85 m ³	szt	RAZEM	1.000
		1	szt	1.000	
38	analiza indywidualna	montaż rury zapiecowej dwupłaszczonej z kuchni poprzez wc do komina o dł. 0,9 m	szt	RAZEM	1.000
		1	szt	1.000	
39	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	1.000
		1.6	m ³	1.600	
40	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km wsp 15	m ³	RAZEM	1.600
		1.6	m ³	1.600	
41	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza	szt	RAZEM	1.600
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Leszek S...ski
insp. bud. WBP Nr .../2006/B2

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie**-
-pokój, kuchnia ,wc.Budowa: **Bydgoszcz**

Ul. Ugory 50

mieszkanie nr 5

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu RTV.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem (zdać do ROM-2) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-02 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm - w instalacjach (demontaż i montaż istniejącego) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2- 15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych (lub miedziane) 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
5	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem (zmiana lokalizacji) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 1 komorowy z płytą ociekową + szafka zlewozmywakowa UWAGA przed zlewozmywakiem będzie piec w ramie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowe z baterią 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4- 02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm (do M- nr 3) 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
13	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach (doprowadzenie pod zlewozmywakiem z M-nr 3) 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0120-01	Szafki naścienne na gazomierz 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 1.5	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
20	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm (spluczka) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych:

Obi. w Żelazny
Op. 538.74.Dg