

autografik 9/1
do 5/12
dad. Nr 1

Bydgoszcz..... r.

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**
Budowa: **Bydgoszcz**

- 7 rodzin
ul. Jasna 8

I. Zakres remontu

| LP. | Wyszczególnienie robót | Koszt | Szt/m. | Wartość zł (netto) |
|-----|--|-------|--------|-----------------------|
| 1 | Opracowanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w zakresie doboru wewnętrznych linii zasilających i spadków napięć. | | 1 | |
| 2 | Wymiana SPD . Obudowa izolowana IP 65, IK 10. Montaż we wnęce. | | 1 | |
| 3 | Wymiana zasilania od przyłącza napowietrznego do SPD i GTR przewodem 4xYLY1x35mm ² w rurze ochronnej pod tynkiem, a w korytarzu piwnicznym na tynku. | | 25 | |
| 4 | Wymiana GTR . Obudowa izolowana IP 65, IK 10 z wyposażeniem: wyłącznik główny 160A, zabezpieczenie 2x(3x63), połączenia szynowe Cu. Montaż ochronników II stopnia (dwa WLZ) | | 1 | |
| 6 | Wymiana WLZ od GTR do TL przewodem YDY 5x16mm ² prowadzonym w rurze ochronnej p/t. (dwa wlz) | | 12 | |
| 7 | Wymiana przewodu YDY3x6, 5x6mm ² prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem od tablic licznikowych do mieszkaniowych i tablicy TA. | | 80 | |
| 8 | Montaż tablic mieszkaniowych typu S12 w lokalach mieszkalnych w istniejących wnękach, wyposażonych w zabezpieczenia nadprądowe. Podłączenie istniejących obwodów, sterowania II taryfą. Wymiana dzwonek-wypusty. | | 7 | |
| 9 | Montaż tablic licznikowych w obudowie izolowanej pojedynczej na klatce schodowej budynku wyposażonych w TL-1/3F, OK1x25A: zamykanych na kłódki adm. | | 7 | |
| 10 | Wymiana oświetlenia administracyjnego w korytarzach piwnicznych, komórkach lokatorskich, strychu - wypusty. Montaż opraw WOS-60W. | | 22 | |
| 11 | Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafonierzy z LED z czujnikiem ruchu-wypusty. Minimalne natężenie oświetl. 150lux.. | | 6 | |
| 12 | Montaż oprawy z czujnikiem ruchu (zarówka LED) przed wejściem na podwórku i w przejździe.(wypusty + oprawa). | | 3 | |
| 13 | Montaż oprawy "numer budynku z logo ADM" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty). | | 1 | |
| 15 | Wymiana tablicy administracyjnej w obudowie izolowanej wyposażonej w tablicę TL-1f, OK-1x25A oraz w: wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B16 dla: klatka schodowa, domofon, kortarz piwniczny, komórki lokatorskie, gniazdo hermetyczne 2x10A/230V, wyłącznik różnicowo-prąd. 25A, 30mA, 230V. | | 1 | |
| 16 | Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu (R<10Ω). | | 1 | |
| 17 | Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie. | | 1 | |
| 18 | Razem netto w PLN | | | |
| 19 | VAT 8% | 0,08 | | |
| 20 | Razem brutto w PLN | | | |