

Złącznik nr 9/2 do SIWZ

Przedmiary robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja gazowa					
1	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm 8.5	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 37	m m	37.000	
				RAZEM	37.000
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-02 0314-05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0301-03	Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 40-50 mm - wstawienie po wycięciu kurka w studzienca, połączenie z kolnierkami Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.5 1.5	msc. m msc.	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
8	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
9	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
10	KNR 4-01 0105-05	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
11	KNR-W 2-01 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
12	KNR 2-15 0312-02	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 20000 kcal/h - ponowny montaż kotła istniejącego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
14	KNR 2-15 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15-20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
15	KNR 2-15 0402-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 25-32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku 23.5	m m	23.500	
				RAZEM	23.500
16	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3.5	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
17	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawy gazu w budynkach mieszkalnych 2	lokal. lokal.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.urociagu do 65 mm 15	m m	15.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15.000
19	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-15 0310-05	Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-19 0208-01	Króćce kołnierzowe o śr.nom. 50 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-19 0124-01	Izolujące połączenia kołnierzowe o śr.nom. 100 mm przeciw prądom błądzącym dla ciśnień nominalnych do 6.4 MPa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem kuchni istniejące 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-15 0312-02	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 20000 kcal/h 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 1513-01	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
29	kalk. własna	rura dwupłaszczowa 2,5m 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500