

zatemnik 9/1
do 5142
aud. Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 137.082+31.640	m ² m ²	168.722	
				RAZEM	168.722
2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 31.640	m ² m ²	31.640	
				RAZEM	31.640
3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 137.082	m ² m ²	137.082	
				RAZEM	137.082
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 31.640	m ² m ²	31.640	
				RAZEM	31.640
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.87*2+3.77*2+2.22*2+4.24*2+3.61*2+1.22*2+2.05*2+1.64*2+1.64*2+2.22*2)*2.69	m ² m ²	137.082	
				RAZEM	137.082
6	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 1.64*2*2.0+2.22*2*2.0+1.64*2*2.0+2.05*2*2.0	m ² m ²	30.200	
				RAZEM	30.200
7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 2 0.80*2.20*3	m ² m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
8	cena zakładowa	Renowacja okien PCV 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi wejściowe 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami - okna 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 2.87*3.77+2.22*4.24+3.61*1.22+2.05*1.64+1.64*2.22	m ² m ²	31.640	
				RAZEM	31.640
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
14	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. VKN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na istniejącej szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4- 02 0141-03 analogia	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem + wąż elastyczny 1 mb	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	analiza in- dywidualna	umyć WC, ,kabinę, umywalkę i szakę zlewozmywakową	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	analogia	wymienić silikonowe uszczelnienie kabiny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR KALIBROU
ds. sanitarny:

Zbigniew Żelazny
upr. 536.74.8g

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** - -pokój,kuchnia ,łazienka , p.pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Szpitalna 25 **mieszkanie nr 14**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego . .	1kpl	
2.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		