

rozgromik 9/3  
do 31/12  
aud. Nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 153.169+41.050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 194.219	 194.219
				<b>RAZEM</b>	<b>194.219</b>
2	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 41.050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.050	 41.050
				<b>RAZEM</b>	<b>41.050</b>
3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (5.49*2+4.47*2+2.12*2+1.10*2+1.16*2+2.87*2+3.95*2+3.80*2+1.75*2+1.76*2)*2.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 153.169	 153.169
				<b>RAZEM</b>	<b>153.169</b>
4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej łazienka + pas w kuchni 1.75*2*2.00+1.76*2*2.00+2.59*0.90+3.07*2*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.897	 21.897
				<b>RAZEM</b>	<b>21.897</b>
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.49*2.59+1.87*2.45+1.10*2.12+1.75*1.76+2.87*1.16+3.80*2.75+1.19*2.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.050	 41.050
				<b>RAZEM</b>	<b>41.050</b>
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.49*2+4.47*2+2.12*2+1.10*2+1.16*2+2.87*2+3.95*2+3.80*2)*2.69+(1.75*2+1.76*2)*0.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 139.129	 139.129
				<b>RAZEM</b>	<b>139.129</b>
7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> Krotność = 2 0.80*2.20*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.280	 5.280
				<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
8	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m <sup>2</sup> 1.75*1.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.080	 3.080
				<b>RAZEM</b>	<b>3.080</b>
9	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 5.49*2.59+1.87*2.45+1.10*2.12+1.16*2.87+1.19*2.57+2.75*3.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.970	 37.970
				<b>RAZEM</b>	<b>37.970</b>
10	kalk. własna	Renowacja okien PCV 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	 0.100
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	 0.100
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
15	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru

Tadeusz Gałas  
Upr. Bud. GAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	kpl.	1.000	
3	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	kpl.	1.000	
4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	szt.	1.000	
5	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	szt.	1.000	
6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		2	szt.	2.000	
7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
		2	szt.	2.000	
8	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem (wąż elastyczny pozostaje)	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
		1	szt.	1.000	
9	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem (wąż elastyczny istniejący)	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	szt.	1.000	
10	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	lokal.	1.000	
11	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	kpl.	1.000	
12	KNR 0-35 0124-08	Kabiny natryskowe do kąpielii, trzścienne, półokrągłe 1/4 koła, z szybami z płyt polistyrenowych (uwaga 2 ściny ujęto płytkowane w kosztorysie budowlanym)	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	kpl.	1.000	
13	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	szt.	1.000	
14	analiza in- dywidualna	umyć umywalkę	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

INSPEKTOR WALORU  
ds. sanitarny

Zb. w Żelazny  
up. 536.74/Bg

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**

Obiekt: **Mieszkanie** - -pokój,kuchnia ,łazienka , p.pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Stolarska 1 **mieszkanie nr 52**

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego . .	1kpl	
2.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		