

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany pokój (4.65+4.69)*2*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.568	48.568
				<b>RAZEM</b>	<b>48.568</b>
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> sufity 4.65*4.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.809	21.809
				<b>RAZEM</b>	<b>21.809</b>
3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. - wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.) 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.500	3.500
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
6	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi wejściowe 1.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.640	1.640
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
7	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	1.600
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 48.568	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.568	48.568
				<b>RAZEM</b>	<b>48.568</b>
10	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 21.809	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.809	21.809
				<b>RAZEM</b>	<b>21.809</b>
11	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 21.809	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.809	21.809
				<b>RAZEM</b>	<b>21.809</b>
12	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 48.568	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.568	48.568
				<b>RAZEM</b>	<b>48.568</b>
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.809	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.809	21.809
				<b>RAZEM</b>	<b>21.809</b>
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48.568	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.568	48.568
				<b>RAZEM</b>	<b>48.568</b>
15	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> (1.55*1.48)+(1.55*1.48)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.588	4.588
				<b>RAZEM</b>	<b>4.588</b>
16	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 3.10	m m	3.100	3.100
				<b>RAZEM</b>	<b>3.100</b>
17	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - parapety wewnętrzne 3.06	m m	3.060	3.060
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł parapet zewnętrzny z blachy stalowej. Do pozycji należy doliczyć M-parapety	szt.		
		1	szt.	1.000	
19	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M-parapet wewnętrzny z PCV kolor biały	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	szt.	1.000	
20		Nawiewniki higrosterowalne		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	szt.	1.000	
21	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		4.50	m <sup>2</sup>	4.500	
22	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
		1	szt.	1.000	
23	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych-zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	szt.	1.000	
24	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		21.809	m <sup>2</sup>	21.809	
25	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>21.809</b>
		21.809	m <sup>2</sup>	21.809	
26	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>21.809</b>
		21.809	m <sup>2</sup>	21.809	
27	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m	<b>RAZEM</b>	<b>21.809</b>
		18.66	m	18.660	
28	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi i materiałów z rozbiórki	kpl	<b>RAZEM</b>	<b>18.660</b>
		1	kpl	1.000	
29	Kalkulacja własna	Utylizacja		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	kpl	1.000	
30	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

2.06.11  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Pawłowska  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym.

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**Obiekt: **Mieszkanie**-  
**pokój**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Przemysłowa 34B mieszkanie nr 35****I. Zakres remontu.**

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie robót</b>	<b>szt/m</b>	<b>Wartość</b>
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	5kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) ,montaż wyłącznika różnicowo- prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12,montaż włz przewodem YDY 3x6mm2 od TL do TM, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż wypustu anteny RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu teletechnicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przemysłowa 34b m. 35</b>					
1	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm z głowicą Danfoss	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	analiza indywidualna	Spuszczenie i napełnienie wody w instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

*J. A. Kortla*

Anna Sikorska

upr. bud. nr ewid. KLP/BBG/2010/06/11  
 w szczególności instalacje: wodno-energetyczne, instalacje ogrzewania  
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych